

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	UITGANGSPUNTEN				
000010	Complete sloopwerk door derden, terrein bouwrijp opgeleverd				
000020	GEEN opruimwerk bestaande situatie				
000030	WEL opnemen tegelbestrating 2e fase tijdelijk schoolplein				
000040	Na sloop, 3 weken voor start grondwerk, AP04 onderzoek INSITU				
000050	Gehele bouwput ontgraven tot 1,37 minus vloerpeil				
000060	Ontgraven bouwput vooraf aan boorwerk palen				
000070	10 cm zand in bouwput vooraf aan boorwerk				
000080	1 Inrit voor boorstelling in bouwput				
000090	Boorder verzamelt boorgrond, ZELF in een depot op werk				
000100	Na boorwerk egaliseren bouwput vooraf aan fundatiewerk				
000110	Aanvullen buitenfundering met grond uit ontgraving				
000120	Tijdens ontgraven bouwput gelijk afvoeren deel van grond				
000130	Alle af te voeren overtollige grond is LANDBOUW & NATUUR				
000140	Vrijgekomen ZAND kan hergebruikt in werk				
000150	Benodigd zand en grond in werk, in depot op het werkterrein				
000160	Bestaande zandbanen tpv nieuw tegelwerk blijven gehandhaafd				
000200	Voorterrein, brandweerplaats, geheel in menggranulaat				
000210	Voorterrein, kan eerst gebruikt worden als bouwplaats				
000300	Totaal af te voeren 123 m3 boorgrond, VERREKENBAAR				
000400	Buitenriolering vanaf 1 m1 uit gevel, eigen ontwerp				
000410	226 m1 Sleuf graven en aanvullen voor installateur, excl. leidingwerk				
000600	Tegels 30x30x6 cm in de kleur grijs, standaard				
000610	Opsluitbanden ivm bochtstukken in 10x20 cm kleur grijs				
000620	17 Stuks veegroosters DEJO op tegelbestrating, verlaagd.				
000700	ALLEEN Inzaaien van terrein, geen beplanting				
000710	Wel vakken tegel gevel voor beplanting				
000800	Strengen drainage in kruipruimte voor drooghouden				
000810	2 ELEKTRA Pompen op drainage, duur 6 weken				
000820	Inrit bouwplaats vanaf weg 10 stuks betonplaten				
000830	Aansluiting vuilwater keten op riool, max. 25 m1 lengte				
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				3.404,90
10	GRONDONDERZOEK, NA SLOOPWERK				2.000,00
100000	IN-SITU partijkeuring vrijkomende grond, 3 week voor start werk	keer	1,00	V 2.000,00	2.000,00
15	OPNEMEN 2E FASE TEGELBESTRATING TIJDELIJKE SCHOOLPLEIN				1.404,90
150000	Opnemen en afvoeren tegelbestrating	m2	446,00	V 3,15	1.404,90
3	GRONDWERK				56.860,90
30	GRONDWERK BOUWKUNDIG				18.266,45
300010	Ontgraven bouwkuip hoofdgebouw in oude bouwput	m2	821,00	V 1,65	1.354,65
300020	Ontgraven nieuwe bouwkuip tot onderzijde bodemafsluiting	m2	1.075,00	V 1,65	1.773,75
300030	Verwerken vrijgekomen grond in oude bouwput	m3	71,00	V 1,85	131,35
300040	Verwerken vrijgekomen zand in oude bouwput	m3	158,00	V 2,40	379,20
300050	Ontgraven inrit boorstelling bouwkuip	m2	50,00	V 3,75	187,50
300070	Leveren en aanbrengen zandlaag in bouwkuip d=100mm	m2	1.900,00	V 3,85	7.315,00
300090	Afwerken bouwkuip na boren palen	m2	1.900,00	V 2,50	4.750,00
300100	Aanvullen buitenfundering met vrijgekomen zand/grond	m2	190,00	V 5,45	1.035,50
300200	Egaliseren rondom bouwput na aanvullen, strook 3 m1	m2	570,00	V 2,35	1.339,50
31	GRONDWERK BUITENTERREIN				22.740,15
310010	Ontgraven cunet nieuwe tegelverharding	m2	927,00	V 2,50	2.317,50

**-/- menggranulaat
4375,25 euro**

18.364,7

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310020	Ontgraven zand uit vervallen cunetten	m2	687,00	V 3,05	2.095,35
310040	Ontgraven grond uit cunet voorterrein brandweer	m2	372,00	V 4,20	1.562,40
310100	Aanbrengen zand in nieuwe cunet tegelverharding d=250mm	m2	927,00	V 6,50	6.025,50
310110	Op hoogte brengen bestaande zandbanen tegelbestrating	m2	670,00	V 1,75	1.172,50
310120	Afwerken vooraf aan aanbrengen puin	m2	473,00	V 1,10	520,30
310130	Verwerken vrijgekomen grond in cunetten oud straatwerk	m2	687,00	V 3,05	2.095,35
310140	Groen delen terrein op hoogte brengen	m2	2.240,00	V 1,15	2.576,00
310200	Lev. en verw. menggranulaat op wegenbouwdoek	m2	473,00	V 9,25	4.375,25
32	VERVOER EN AFVOER GROND / ZAND KLASSE LANDBOUW EN NATUUR				8.385,30
320000	Op werk in depot rijden her te gebruiken grond	m3	396,00	V 2,70	1.069,20
320010	Op werk in depot rijden her te gebruiken zand	m3	193,00	V 2,70	521,10
320100	Laden en afvoeren overtollig grond, Landbouw & Natuur	m3	1.510,00	V 4,50	6.795,00
34	BOORGROND, BUITEN BOUWPUT DOOR BOORDER				4.305,00
340000	Laden, afvoeren en storten boorgrond uit depot	m3	123,00	V 35,00	4.305,00
39	GRONDWERK KABELSLEUF				3.164,00
390000	Ontgraven en aanvullen sleuf als op tek. BE-ELT-ter. 01-09-25	m1	226,00	V 14,00	3.164,00
5	RIOLERING, TOT AAN ERFGRENS				17.415,50
50	HWA-RIOLERING DAKWATER				6.579,95
500010	Leveren en aanbrengen PVC-riool diam. 160 mm t/m 200 mm	m1	117,00	V 28,75	3.363,75
500020	Leveren en aanbrengen PVC-riool diam. 250 mm	m1	10,00	V 38,60	386,00
500030	Maken aansluiting op binnenriolering	st	5,00	V 45,60	228,00
500040	Lev. en stellen ontlasputten bij aansluiting diam. 315 mm	st	5,00	V 236,10	1.180,50
500050	Lev. en plaatsen insp. put 600 mm op erfgrans	st	1,00	V 1.421,70	1.421,70
51	HWA RIOLERING KOLKEN IN TERREIN				8.361,35
510010	Leveren en aanbrengen Straatkolk	st	14,00	V 271,45	3.800,30
510020	Leveren en aanbrengen kolleidingen ø125mm - 160 mm	m1	175,00	V 24,05	4.208,75
510030	Leveren en stellen erfscheidingsput op erfgrans diam. 315 mm	st	2,00	V 176,15	352,30
52	VWA-RIOLERING				1.074,20
520010	Leveren en aanbrengen PVC-riool diam. 160 mm	m1	25,00	V 29,50	737,50
520020	Leveren en stellen erfscheidingsput op erfgrans diam. 315 mm	st	2,00	V 168,35	336,70
53	ALGEMEEN				1.400,00
530000	Ontwerptekening aan te leggen riolering	st	1,00	V 500,00	500,00
530010	Revisietekening van aangelegde riolering	st	1,00	V 900,00	900,00
6	VERHARDINGEN				64.115,90
60	ELEMENTENVERHARDING				53.091,45
600000	Leveren en aanbrengen straatlaag op gebonden fundering	m2	473,00	V 2,75	1.300,75
600010	Profileren zandbaan voor aanbrengen straatlaag	m2	1.500,00	V 2,50	3.750,00
600020	Voor straatlaag profileren puinbaan	m2	473,00	V 1,40	662,20
600100	Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60	m2	1.970,00	V 24,05	47.378,50
61	KANTOPSLUITING				8.753,25
610000	Leveren en aanbrengen opsluitbanden recht 10x20cm grijs	m1	517,00	V 14,25	7.367,25
610010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden bocht 10x20 cm grijs	st	70,00	V 19,80	1.386,00
68	VEEGROOSTERS VOOR DEUREN				2.271,20
680000	Verlagen straatwerk roosters	m2	17,00	V 28,60	486,20
680010	Leveren en verwerken veegroosters 100x100	st	17,00	V 105,00	1.785,00

250mm zand?



BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	TERREININRICHTING				60.777,90
70	GROENINRICHTING, EXCL. BEPLANTING GEVEL EN DAK				4.217,90
700000	Zaaiklaar maken terrein voor inzaaien	m2	2.240,00	V 0,80	1.792,00
700010	Inzaaien onverhard terrein met graszaad (1kg/100m2)	m2	2.240,00	V 0,80	1.792,00
700100	Grondwerk t.b.v. vakken langs gevel voor beplanting	m1	10,00	V 35,70	357,00
700110	Opsluitbanden rond plantvakken gevel	m1	13,00	V 21,30	276,90
71	STRAATMEUBILAIR				27.500,00
710000	Leveren en aanbrengen fietsbeugels	st	110,00	V 250,00	27.500,00
75	TERREINAFRATERING				7.060,00
750000	Leveren en aanbrengen hekwerk, spijlen KDV Hekwerk	m1	51,00	V 110,00	5.610,00
750010	Leveren en aanbrengen poort, dubbel 125 cm hoog	st	1,00	V 1.450,00	1.450,00
76	SCHUTTING				22.000,00
760000	Leveren en plaatsen Noistop Steel Schutting, 1 zijde	m1	44,00	V 500,00	22.000,00
8	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				15.285,00
80	DRAINAGE EN BEMALING IN BOUWPUT TIJDENS WERK				11.200,00
800000	Leveren en aanbrengen drainage bouwkuip	m1	400,00	V 12,00	4.800,00
800010	Leveren en aansluiten pomp t.b.v. drooghouden bouwkuip	st	2,00	V 500,00	1.000,00
800020	Huur elektrische pomp (6 weken)	st	2,00	V 2.700,00	5.400,00
81	INRIT BOUWPLAATS LANGS WEG IN BETONPLATEN				3.200,00
810	Aanbrengen inrit, breedte 10 m1				2.800,00
810000	Grondwerk aan brengen inrit	m2	50,00	V 16,00	800,00
810010	Aanbrengen bedrijfsvloerplaten 200x200x16 cm	m2	40,00	V 50,00	2.000,00
811	Opruimen inrit na bouw				400,00
811010	Opnemen en afvoeren bedrijfsvloerplaten	m2	40,00	V 10,00	400,00
82	KETENPARK				885,00
820000	Aansluiten toiletunit en uitvoeringskeet op riool, max 25 m1	EUR	750,00	V 1,00	750,00
820010	Plaatsen en opnemen aangeleverde watermeterput	st	1,00	V 135,00	135,00
	Subtotaal				217.860,10

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				217.860,10
9	STAARTPOSTEN				33.639,90
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR 500,00				
910020	Opruimen werkterrein EUR 485,00				
910080	Rijplaten op het werk, eigen gebruik grondwerk EUR 1.000,00				
910090	Kabels en leidingen, KLIC Melding EUR 100,00				
910100	Opruimen bij oplevering, straatpuin EUR 350,00				
910130	Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.000,00				
910180	V&G deelplan EUR 100,00				
910200	Uitzetten werk EUR 1.500,00				
918880	Overige eenmalige kosten EUR 4,90				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	5.039,90	N 1,00	5.039,90
929990	Uitvoeringskosten	EUR	9.000,00	N 1,00	9.000,00
939990	Algemene kosten	EUR	19.600,00	N 1,00	19.600,00
949990	Winst en Risico	EUR		N 1,00	33.639,90
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				251.500,00
	Gedaan te 8451KC HEERENVEEN				
	De 12e november 2025				
	De inschrijver(s),				
	Lolkema BV Aannemingsbedrijf				