

**AANNEMER METSELWERK**

**B.Th. Postma B.V.**

Molier 8  
8521 MD ST. NICOLAASGA  
Telefoon : 0513 - 431 997

Sinds 1977

ING bank : NL85INGB0678314349  
Homepage : [www.bthpostma.nl](http://www.bthpostma.nl)  
Email : [kantoor@bthpostma.nl](mailto:kantoor@bthpostma.nl)  
K.v.K. : 010 49584 te Leeuwarden  
BTW nr : NL.8094.80.621.B03

**Van Wijnen Gorredijk BV**

Postbus 16  
8400 AA GORREDIJK

ter attentie van R. van Westervoort

Datum : 13 oktober 2025  
Betreft : Nieuwbouw IKC Sint Nicolaasga  
Ons nummer : 2025043  
Ons kenmerk :  
Uw referentie :

Geachte heer van Westervoort,

Naar aanleiding van uw verzoek tot prijsopgave voor metselwerk en steigerwerk, doet het ons genoegen u hierbij een aanbieding te kunnen doen.  
Wij zijn voor het bepalen van de prijs uitgegaan van de door u verstrekte gegevens.


In de prijzen is begrepen al hetgeen nodig voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, met in acht name van de geldende normen, voorschriften en eisen van goed vakmanschap, ook al is het een en ander niet uitdrukkelijk genoemd.  
Gegeven prijzen zijn exclusief BTW.

Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien gaarne uw gewaardeerde opdracht tegemoet.

Hoogachtend,

**Aannemer Metselwerk B.Th. Postma B.V.**

H. Lolkema                      Naam opdrachtgever



# Aannemer Metselwerk B.Th. Postma B.V.

Pagina : 2

**Bestemd voor** : Van Wijnen Gorredijk BV , GORREDIJK  
**Omschrijving** : Nieuwbouw IKC Sint Nicolaasga  
**Ons nummer** : 2025043

50 toeslag voor wilverband  
10dzd per week (man met 6  
ongeveer) 3500 met zen 2 per week

|                                                                                                                                                                                      |           | Eenheid  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Wildverband</b>                                                                                                                                                                   |           |          |
| Gevelsteen B3 WF, basis <b>halfsteens verband</b> , vormbaksteen met normale vochtopname, incl. terugliggende geglaazuurde gevelstenen. Start werk Q2 2026, start metselwerk Q3 2026 | 765,00    | per dzd  |
| Vooropperen steen op en rondom de steiger met een door de aannemer ter beschikking gestelde spieringskraan.                                                                          |           |          |
| Alternatief inzet verreiker JCB 13.5m1 star t.b.v. vooropperen steen/ mortel op de steiger, incl. aan-afvoer.                                                                        | 70,00     | per dzd  |
| Voegwerk, direct doorgestreken/ gepointerd,                                                                                                                                          | 14,00     | per M2   |
| Toeslag rond werk, uitgevoerd in strekken.                                                                                                                                           | 15,00     | per M2   |
| Toeslag rollagen, t/m strek, niet in verband gemetseld                                                                                                                               | 22,00     | per M1   |
| Toeslag omzetten negges > kop                                                                                                                                                        | 8,50      | per M1   |
| Murfor in metselen                                                                                                                                                                   | 5,00      | per M1   |
| Dilatatie / knipvoeg, gevelm.w.bui.sp                                                                                                                                                | 7,50      | per M1   |
| Staallateien, handzaam, schoon (zelfdragend)                                                                                                                                         | 12,00     | per M1   |
| <b>Ankers boren hsb</b>                                                                                                                                                              | 0,40      | per stuk |
| <b>Kantplank, en/of betondorpels handzaam, per blok aangeleverd.</b>                                                                                                                 | 22,00     | per M1   |
| Betonlateien, niet handzaam, vuil                                                                                                                                                    | 12,00     | per M1   |
| Ytong koudebrug, 1 lg hoog, excl.zaagw<br>lxh = 600 x 200 dikte 100 mm                                                                                                               | 15,00     | per M1   |
| Zaagwerk y-tong blokken, zaagsn. 200/100 ,inkl. mach.                                                                                                                                | 10,00     | per M1   |
| Zaagwerk stenen zaagdiepte 100, rollagen> kop of <strek worden gezaagd, scheefte, eventueel drieklezoren/ t.p.v. omgezette negges i.v.t.                                             | 1,00      | per stuk |
| <b>Ventilatie-rooster in metselen</b>                                                                                                                                                | 9,50      | per stuk |
| Steigerwerk systeemsteiger, dubbel, montage/demontage, bij volledige inzet 1750m2, incl. aan-afvoer, zie toelichting                                                                 | 19.950,00 | totaal   |
| Steigerwerk systeemsteiger, huur per week <b>bij volstand</b>                                                                                                                        | 950,00    | per week |
| Steigerwerk systeemsteiger, consoles verplaatsen, per strekkende meter                                                                                                               | 3.000,00  | totaal   |
| steigervloer bij steigerslagen 2,0, totaal 620m1                                                                                                                                     |           |          |
| Steigerwerk, tekening + berekening                                                                                                                                                   | 1.250,00  | totaal   |
| Steigerwerk, 2 weekse keuring steiger, bedrag per keuring.                                                                                                                           | 250,00    | per keer |
| Regiewerk, aanh.sparingen, werkz.h tbv derden                                                                                                                                        | 60,00     | per uur  |
| volwassen vakbekwame metselaar, vanaf Q1 2026                                                                                                                                        |           |          |

## Aanvullende omschrijving gevelmetselwerk:

Door opdrachtgever te verzorgen:


- **Plaatsen leveren/ opstellen lift**
- Aanleveren steen op huloformaat (400 steen per pakket)/ wegwerppallets in folie, gelost op vlakke ondergrond.
- Vlakke stevige ondergrond met ruim voldoende zand tot tenminste 3m1 uit de gevels.
- **Alle voorkomende stelwerkzaamheden, incl. levering mal t.b.v. rond werk.**

## TOELICHTING STEIGERWERK

- Systeemsteiger met basisvloer dichtgelegd met hout
- Steigervloeren op 2 en 4m1 bij metselwerk tot h= 4.7m1
- Extra steigervloeren op 6m1 en 8m1 bij metselwerk tot h= 9.1m1
- T.p.v. ronde hoeken (buitenradius r= 1550), wordt de hoek van de steiger haaks gebouwd, waarbij in de binnenhoek een op maat gemaakte houten plaat wordt gelegd ondersteund door stalen roosters.
- Dubbele buiten binnenleuningen.
- Uitwendige trappentoren v.v.bordestrappen, geplaatst voor de steiger aan voorzijde.
- Uitwendige versterkte bevoorradingssteiger t.b.v. vooropperen steen en mortel met verreiker.
- 2x een inwendige stalen trapopgang aan de achterzijde.
- Verankering met ankerogen, patroon om en om vanaf 4m1
- Max. vloerbelasting 300 kg/m2.
- Totale inzet volledig rondom, exclusief het betimmerde installatiescherm op h=9m1, bedraagt 1750m2

Door opdrachtgever te verzorgen:

- Voldoende zand rondom de blokken vlak aangevuld met bovenzijde fundering tot tenminste 3m1 uit de gevels
- Stevige, draagkrachtige ondergrond.



**Bestemd voor** : Van Wijnen Gorredijk BV , GORREDIJK  
**Omschrijving** : Nieuwbouw IKC Sint Nicolaasga  
**Ons nummer** : 2025043

---

- Aanbrengen van een noodlaag dakbedekking op het dak van de 1e verdieping met daarover underlayment platen waarop de steiger geplaatst kan worden.

- Leveren van ca 14 stuks underlayment platen t.b.v. dichtleggen binnenhoeken bij de ronde gevels.