

Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. de heer R. Westervoort
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

Peize, 27 oktober 2025

Betreft: 7353 Nieuwbouw IKC te St. Nicolaasga

Geachte heer Westervoort,

Hierbij offeren wij vrijblijvend het leveren en monteren van MS wanden en plafondsysteem.

- *De hoeveelheden in de offerte zijn gebaseerd op de door u aangeleverde data.*

Algemeen:

- Opdrachtgever levert verreiker om het materiaal op de verdiepingen te draaien/zetten.
- In de calculatie zijn we ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zorgt voor een schone, opgeruimde werkvloer waar de wanden op uitgezet kunnen worden.
- Opdrachtgever/Aannemer zorgt voor containers voor de ontstane afval in te ledigen.
- Glazensysteemwand is o.g. van Intermontage. (wij leveren alleen glas van & met Intermontage)

Rockfon Blanka systeemplafond

Leveren en aanbrengen van een Rockfon Blanka type inleg systeemplafond. Afmeting 600x600x20mm gemonteerd in een zichtbaar wit T-24mm ophangstelsel. Het ophangstelsel wordt m.b.v. snel hangers aan de bovenliggende constructie gemonteerd. Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat.

Prijsstelling € 61.000,00 * gerekend met 1.573,3 m² | € 38,80 p/m²

Sparingen in plafonds

Aanbrengen van desgewenste sparings op de door de installateur aangewezen plek.

Prijsstelling € 1.995,00 * gerekend met 420 m² | € 4,75 p/m²

Logistiek plafond Blanka

Voor transport van plafondplaten naar werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² plafondplaten en additieven.

Prijsstelling € 2.350,00 * gerekend met 1.573 m² | € 1,50 p/m²



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info@unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Koofconstructie HSB (38x89)

Multiplex koof dikte 18 mm wit gegrond.

Prijsstelling € 315,00 * gerekend met 3 m¹ | € 105,00 p/m¹

Rockfon Boxer systeemplafond

Leveren en aanbrengen van een Rockfon Boxer type inleg systeemplafond, afmeting 600x1200x40mm, gemonteerd in een zichtbaar wit T-24 mm ophangstelsel. Het ophangstelsel wordt m.b.v. snel hangers aan bovenliggende constructie gemonteerd. Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat.
Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat.
Inclusief HoldDown clips en een post achterhout + sparringen.

Prijsstelling € 6.060,60 * gerekend met 78,69 m² | € 77,05 p/m²

Huur elektrische hoogwerker

Huren van één elektrische hoogwerker. Inclusief transport

Prijsstelling € 300,00 per week

Logistiek plafond Boxer

Voor transport van plafondplaten naar werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² plafondplaten en additieven.

Prijsstelling € 155,00 * gerekend met 79 m² | € 2,00 p/m²

Rockfon Color All **Linen 22 systeemplafond**

Leveren en aanbrengen van een Rockfon color-all **22 LINEN** type inleg systeemplafond, afmeting 600x600x25mm, gemonteerd in een zichtbaar wit T-24 mm ophangstelsel. Het ophangstelsel wordt m.b.v. snel hangers aan bovenliggende constructie gemonteerd. Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat. Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat. inclusief sparringen & achterhout.

Prijsstelling € 9.000,00 * gerekend met 168,5 m² | € 53,45 p/m²



NOA



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info@unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Logistiek plafond Color-All

Voor transport van plafondplaten naar werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² plafondplaten en additieven.

Prijsstelling € 250,00 * gerekend met 169 m² | € 1,50 p/m²

Rockfon Cleanspace systeemplafond

Leveren en aanbrengen van een Rockfon Cleanspace Pro type inleg systeemplafond, afmeting 600x600x25mm, gemonteerd in een zichtbaar wit T-24 mm ophangstelsel. Het ophangstelsel wordt m.b.v. snel hangers aan bovenliggende constructie gemonteerd. Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat.

Aan de randen een wit hoekprofiel gemonteerd op een zwarte kantlat.
Inclusief sparringen & achterhout.

Prijsstelling € 6.000,00 * gerekend met 87,9 m² | € 68,75 p/m²

Logistiek plafond Cleanspace

Voor transport van plafondplaten naar werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² plafondplaten en additieven.

Prijsstelling € 130,00 * gerekend met 88m² | € 1,50 p/m²

Plafond Shiluvit American yellow pine | eikenlook

Leveren en aanbrengen van een Shiluvit 7-501 Akoestisch plafond. Dit houten: American yellow pine/ eiken look (WN 2592) lamellen paneel semi verdekt zelfdragend en wordt in modulomaat aangeleverd voor toepassing in een standaard T-24 systeem (bij voorkeur zwart). Inclusief akoestische isolatie Nofisol black, dik 20mm.

Prijsstelling € 10.870,00 * gerekend met 51,7 m² | € 210,25 p/m²

Plagyp-D met Rigitone 12-20-35 beplating

Leveren en aanbrengen van een Plagyp-D plafondconstructie bestaande uit Metal Stud PU 27/27- en PC 60/27 profielen h.o.h. 400 mm en h.o.h. 800 mm. Het frame werk wordt d.m.v. nonius hangers aan bovenliggende constructie gemonteerd. Tegen dit frame werk word een laag Gyproc Rigitone 12-20-35 Activ Air beplating dik 12,5mm geschroefd.
Inclusief SLS frame werk.

Prijsstelling € 18.000,00 * gerekend met 175,3 m² | € 102,75 p/m²



NOA



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info@unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Afwerken Rigitone plafond

Afwerking akoestisch plafond.

Prijsstelling € 3.060,00 * gerekend met 175 m² | € 17,50 p/m²

MSV 100 / 75.2.A

Leveren en aanbrengen van een MSVoorzetwand, dik 100 mm, opgebouwd uit een verzinkt stalen stijl -en regelwerk (resp. C-75 en U-75 profielen) h.o.h. 600 mm. Aan één zijde van het frame m.b.v. schroeven wordt één laag Standaard AK gipskarton dik 12,5 mm en één laag LaDura/ Duragyp gipsvezelbeplating dik 12,5mm aangebracht. In de spouw Rockwool Rock Sono base dik 60mm. Er is gerekend met een wandhoogte van 2700mm.

Prijsstelling € 39.100,00 * gerekend met 651,2 m² | € 60,10 p/m²

Toeslag ronding

Toeslag voor het aanbrengen van een ronding in de MS 75 wand.

Prijsstelling € 775,00 * gerekend met 6,2 m² | € 125,00 p/m²

Toeslag inbouw brandslanghaspel in MS Wand

Sparing aanbrengen in MS wand t.b.v. brandhaspelkast.

Prijsstelling € 85,00 * gerekend met 1st.

Logistiek MSV

Voor transport van gipsplaten naar de werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² gipsplaat inclusief profielen en isolatie.

Prijsstelling € 2.560,00 * gerekend met 1.280 m² | € 2,00 p/m²

afkoop Sparingen & achterhout in MS wanden

Aanbrengen van Sparingen en OSB achterhout: **400x598x18mm** op desgewenste posities in de MS wand.

Prijsstelling € 4.800,00 * gerekend met 640 m² | € 7,50 p/m²



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www .unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Wanden afkitten

MS wanden afkitten met Acrylkit kleur wit.

Prijsstelling € 3.450,00 * gerekend met 600 m¹ | € 5,75 p/m¹

Nevima IVI akoestisch ontkoppel band 42x5mm

Leveren en aanbrengen van een akoestische band Nevima IVI dik 5mm onder de U-75.

Prijsstelling € 535,00 * gerekend met 139 m¹ | € 3,85 p/m¹

Stijlverzwaring deurkozijn

Leveren en aanbrengen van verzwaring door een vuren 50x50/70 toe te passen in de C-75 stijlen bij de deurkozijnen.

Prijsstelling € 55,00 per deurpost

Gyproc No-coat ultra flexcorner 325

Aanbrengen van flexcorner op de 90° MS hoeken

Prijsstelling € 447,50 * gerekend met 50 m¹ | € 8,95 p/m¹

MS wanden afwerken

Wandafwerking op beide zijdes in niveau B (behang klaar)

Prijsstelling € 5.900,00 * gerekend met 639 m² | € 9,25 p/m²

Stellen deurkozijn in MS Wand

Deurkozijnen aanbrengen in de MS stud wanden. Bij onze calculatie zijn wij ervan uitgegaan dat de kozijnen direct op de vloer worden gesteld.

Prijsstelling € 65,00 p/st.



NOA



KOMO
Gecertificeerd
door SKG-IKOB



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info@unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

MS 125 / 2.75.2.A

Leveren en aanbrengen van een MS wand, dik 125 mm, opgebouwd uit een verzinkt stalen stijl- en regelwerk (resp. C-75 en U-75 profielen) h.o.h. 600 mm. Aan beide zijden van het frame m.b.v. schroeven wordt er een laag standaard AK gipskarton en een laag Duragyp/LaDura gipsvezelbeplating 12,5 mm dik aangebracht. In de spouw Rockwool Sono Base isolatie dik 60 mm. Er is gerekend met een wandhoogte van 2700mm.

Prijsstelling € 155.950,00 * gerekend met 1.840,3 m² | € 84,75 p/m²

Toeslag WR (Hydro) beplating

Meerprijs voor het toepassen van Hydro (WR) wandbeplating t.o.v. standaard AK.

Prijsstelling € 190,00 * gerekend met 43,3 m² | € 4,35 p/m²

Toeslag ronding

Toeslag voor het aanbrengen van een ronding in de MS 75 wand.

Prijsstelling € 2.665,00 * gerekend met 21,3m² | € 125,00 p/m²

Toeslag inbouw brandslanghaspel in MS Wand

Sparing aanbrengen in MS wand t.b.v. brandhaspelkast.

Prijsstelling € 510,00 * gerekend met 6 st. | € 85,00 p/st.

Logistiek MS

Voor transport van gipsplaten naar de werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² gipsplaat inclusief profielen en isolatie.

Prijsstelling € 12.300,00 * gerekend met 6.197 m² | € 2,00 p/m²

afkoop Sparingen & achterhout in MS wanden

Aanbrengen van Sparingen en OSB achterhout: **400x598x18mm** op desgewenste posities in de MS wand.

Prijsstelling € 4.875,00 * gerekend met 650 m² | € 7,50 p/m²



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info@unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Brandwerend wanden afkitten

MS wanden afkitten met een brandwerende kit.

Prijsstelling € 6.575,00 * gerekend met 827 m¹ | € 7,95 p/m¹

Nevima IVI akoestisch ontkoppel band 42x5mm

Leveren en aanbrengen van een akoestische band Nevima IVI dik 5mm onder de U-75.

Prijsstelling € 2.880,00 * gerekend met 750 m¹ | € 3,85 p/m¹

Stijlverzwaring 50x70 (50) deurkozijn

Leveren en aanbrengen van verzwaring door een vuren 50x70 toe te passen in de C-75 stijlen bij de deurkozijnen.

Prijsstelling € 55,00 per deurpost

Gyproc No-coat ultra flexcorner 325

Aanbrengen van flexcorner op de 90° MS hoeken

Prijsstelling € 675,00 * gerekend met 75,4 m¹ | € 8,95 p/m¹

MS 125 / 2.75.2.A ~ Hangwand boven glazen systeemwand

Leveren en aanbrengen van een MS Hangwand, dik 125 mm, opgebouwd uit een verzinkt stalen stijl -en regelwerk (resp. C-75 en U-75 profielen) h.o.h. 600 mm. Aan beide zijden van het frame m.b.v. schroeven wordt er een laag gipskarton en een laag gipsvezelbeplating 12,5 mm dik aangebracht. In de spouw Rockwool Sono base isolatie dik 60 mm. Gerekend met een wandhoogte van 1200mm.

Prijsstelling € 4.450,00 * gerekend met 43,6 m² | € 102,50 p/m²

Logistiek MS

Voor transport van gipsplaten naar de werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² gipsplaat inclusief profielen en isolatie.

Prijsstelling € 348,00 * gerekend met 174 m² | € 2,00 p/m²



NOA



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www .unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Wanden afkitten

MS wanden afkitten met Acrylkit kleur wit.

Prijsstelling € 440,00 * gerekend met 77 m¹ | € 5,75 p/m¹

Afkoop sparingen & achterhout MS wanden

Aanbrengen van Sparingen en OSB achterhout: **400x598x18mm** op desgewenste posities in de MS wand.

Prijsstelling € 330,00 * gerekend met 44 m² | € 7,50 p/m²

MS 160 / 2.45*45.2.AA

Leveren en aanbrengen van een MS wand, dik 145mm, opgebouwd uit een dubbel verspringend verzinkt stalen stijl -en regelwerk (C-45 en U-45 profielen) h.o.h. 600 mm. Aan beide zijden van het frame m.b.v. schroeven worden er één laag standaard AK gipskarton en één laag Ladura/Duragyp gipsvezelbeplating dik 12,5 mm aangebracht. In de spouw 2x Rockwool Sono base isolatie dik 40mm. Er is gerekend met een wandhoogte van 2700mm.

Prijsstelling € 18.675,00 * gerekend met 178,3 m² | € 104,75 p/m²

Logistiek MS

Voor transport van gipsplaten naar de werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² gipsplaat inclusief profielen en isolatie.

Prijsstelling € 1.400,00 * gerekend met 703 m² | € 2,00 p/m²

Afkoop sparingen & achterhout MS wanden

Aanbrengen van Sparingen en OSB achterhout: **400x598x18mm** op desgewenste posities in de MS wand.

Prijsstelling € 1.320,00 * gerekend met 176 m² | € 7,50 p/m²

Brandwerend wanden afkitten

MS wanden afkitten met een brandwerende kit.

Prijsstelling € 975,00 * gerekend met 123 m¹ | € 7,95 p/m¹



NOA



Gecertificeerd
door SKG-IOB



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www .unipe.nl

KvK 04036992

IBAN NL81ABNA0423488589

IBAN NL16RAB00353103241

BTW 80.55.99.198.B01

Nevima IVI akoestisch ontkoppel band 42x5mm

Leveren en aanbrengen van een akoestische band Nevima IVI dik 5mm onder de U-75.

Prijsstelling € 365,00 * gerekend met 95,5 m¹ | € 3,85 p/m¹

Gyproc No-coat ultra flexcorner 325

Aanbrengen van flexcorner op de 90° MS hoeken

Prijsstelling € 35,00 * gerekend met 4 m¹ | € 8,95 p/m¹

Stellen deurkozijn in MS Wand

Deurkozijnen aanbrengen in de MS stud wanden. Bij onze calculatie zijn wij ervan uitgegaan dat de kozijnen direct op de vloer worden gesteld.

Prijsstelling € 65,00 p/st.

MS 200 / 2.150.2.A

Leveren en aanbrengen van een MS wand, dik 150 mm, opgebouwd uit een verzinkt stalen stijl-en regelwerk (resp. C-150 en U-150 profielen) h.o.h. 600 mm. Aan beide zijden van het frame m.b.v. schroeven wordt er een laag gipskarton en een laag Duragyp/LaDura gipsvezelbeplating dik 12,5 mm aangebracht. In de spouw Rockwool Sono Base dik 120 mm. Er is gerekend met een wandhoogte van 2700mm.

Prijsstelling € 1.450,00 * gerekend met 13,4 m² | € 108,35 p/m²

Logistiek MS

Voor transport van gipsplaten en plafondplaten naar werkplek hanteren wij onderstaande prijs per m² gipsplaat en plafondplaat inclusief profielen en isolatie.

Prijsstelling € 100,00 * gerekend met 54 m² | € 2,00 p/m²

Wanden afkitten

MS wanden afkitten met Acrylkit kleur wit.

Prijsstelling € 80,00 * gerekend met 14 m¹ | € 5,75 p/m¹



NOA



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RABO0353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Toeslag inbouw brandslanghaspel in MS Wand

Sparing aanbrengen in MS wand t.b.v. brandhaspelkast.

Prijsstelling € 170,00 * gerekend met 2 st. | € 85,00 p/st.

Afkoop sparigen & achterhout MS wanden

Aanbrengen van Sparigen en OSB achterhout: **400x598x18mm** op desgewenste posities in de MS wand.

Prijsstelling € 100,00 * gerekend met 14 m² | € 7,50 p/m²

Nevima IVI akoestisch ontkoppel band 42x5mm

Leveren en aanbrengen van een akoestische band Nevima IVI dik 5mm onder de U-75.

Prijsstelling € 25,00 * gerekend met 7 m¹ | € 3,85 p/m¹

Afval afvoer via aannemer

Afval die ontstaat uit de afbouw werkzaamheden kunnen in de door de aannemer beschikbaar gestelde container gestort worden.

Aanvullende werkzaamheden welke **niet door ons zijn omschreven** in de offerte, worden in overleg op een later tijdstip in regie uitgevoerd á € 70,00 per uur.

Wijzigingen aan de productomschrijvingen die **niet door ons zijn omschreven** in de offerte worden als meerprijs doorbelast.

O.G. => Omega Systeemwand IM 1000 TC ~ H:2600mm (Intermontage)

Leveren en aanbrengen van een Systeemwand IM 1000 TC 1.75.1a (Rw 44dB). Gerekend met een bruto m² wandoppervlakte.

Wandhoogte: ca. 2600 mm | Wanddikte: 100 mm | Moduulmaat: 1200 mm of aangepast t.p.v. pasmodules, cassettes en deurunits

Geluidisolatie: Steenwol, dik 40 mm. | Boven aansluiting: Aluminium profiel, geschikt voor schilderijhaakjes. | Onder aansluiting: Aluminium profiel, terugliggend

Zijaansluiting: Aluminium profiel 30 x 100 x 30 mm. | Tussenprofiel: Aluminium, vlakke clicklijst. | Kleur: In een nader te bepalen standaard Ral kleur

Wandbekleding: Beide zijden gipspanelen (dikte 12,5 mm) bekleed met vinyl 2013.W24. | Kleur wit of glascassettes en deurunits zoals hieronder beschreven.

Op basis van doorgemeten m² worden deurunits en cassettes gesteld in de wand.

Wand hoog deurmoduul, dichte deur: Moduulmaat: ca. 1000 mm | Kozijn: 986 x 2575 mm | Kleur: RAL N.T.B. | Deur: 40 mm dik, kanaalspaanvulling

Afmeting: 925 x 2535 mm | Kleur: Hardkunststof afwerklaag naar keuze uit Formica 1 collectie. | Zijkanten: Arm geschaafd en blank gelakt.

Scharnieren: Paumelle RVS. | Slot: IM dag- en nacht profiel cilinderslot met RVS voorplaat, exclusief cilinder. | Deurbeslag: Deurkruk/rozet Artitec Permafix serie, kleur RVS

Valdorpel: Zonder valdorpel | Deurbuffer IM collectie, kleur RVS.

Moduulmaten: 900 / 850 / 800 / 700 & 600 mm. Volglas Type glas: Gelaagd glas 3.3.1/

Gelaagd glas 33.1

Raamkozijn: De aluminium profielen worden gecoat in een nader te bepalen standaard Ral kleur.

Inclusief Verticaal transport middels verreiker, de aanvoerweg naar de plaats waar het horizontale en verticale transport plaatsvindt, dient berijdbaar en bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en mobiele kranen/verreiker. Tevens dient het gebouw voorzien te zijn van raam- of deuropeningen van voldoende grootte om de plafond- en wandmaterialen door naar binnen te halen. Exclusief demontage glas, puin, hekwerken e.d.

Prijsstelling € 22.300,00 * gerekend met 94,99 m² | € 235,00 p/m²



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RABO0353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Algemeen:

Alle genoemde prijzen zijn netto exclusief BTW;

Afgegeven prijzen gelden indien onze werkzaamheden in Q1 2026 kunnen worden uitgevoerd.

Prijsstijgingen op loon en materialen worden doorberekend bij uitvoering van de werkzaamheden vanaf Q2 2026. Montage vindt plaats in normale werkdagen.

Werkzaamheden buiten deze uren kunnen extra in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden worden in één doorlopende fase uitgevoerd.

Hoeveelheden:

De door ons aangegeven hoeveelheden dienen ter indicatie. Het uiteindelijk gemaakt aantal m² bruto doorgemeten over sprongen, lichtbanen en kozijnen zullen worden doorberekend.

Prijzen zijn exclusief:

Aanbrengen van brandvertragend kitwerk en/of brandwerende afdichtingen;

Aanbrengen van plinten;

Schilderen van zijkanten plafondtegels bij doorzak plafondtegels;

Maken van wand –en plafondtekeningen;

Parkeerkosten.

Prijzen: exclusief 21% BTW

Levertijd: in onderling overleg

Betaling: netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Wij behouden ons het recht voor deze offerte in te trekken indien door onze kredietverzekering Coface geen toereikend krediet wordt afgegeven.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

- ☐ Algemene consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
- ☐ Algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
- ☐ Uitvoeringsvoorwaarden systeemplafonds.
- ☐ De werkzaamheden worden conform de richtlijnen voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden voor de scope Uitvoeringsrichtlijn Montage van systeemwanden en plafonds URL 0709 uitgevoerd.

Vertrouwende u een passende offerte te hebben gemaakt en Uw reactie met belangstelling tegemoetziende, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Unipé Afbouw b.v.

A.H. Uninge



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www .unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01

Sparingen in MS wanden exclusief afdichten en exclusief maatvoering.

Sparingen in enkele gipskarton beplating per wandzijde.

	Type
1) Sparing Wandcontactdozen	€ 3,75 p/stuk
2) Sparing 000 t/m 100 mm	€ 6,00 p/stuk
3) Sparing 101 t/m 200 mm	€ 7,50 p/stuk
4) Sparing 201 t/m 400 mm	€ 10,50 p/stuk
5) Sparing 401 t/m 600 mm	€ 13,50 p/stuk
6) Sparing 601 t/m 1200 mm	€ 16,50 p/stuk
7) Raveling maken indien leidingen de stijlen onderbreken	€ 12,50 p/stijl

Sparingen in dubbele gipskarton beplating per wandzijde Type A. Type B.

	Type B
1) Sparing Wandcontactdozen	€ 3,75 p/stuk
2) Sparing 000 t/m 100 mm	€ 7,00 p/stuk
3) Sparing 101 t/m 200 mm	€ 9,00 p/stuk
4) Sparing 201 t/m 400 mm	€ 13,00 p/stuk
5) Sparing 401 t/m 600 mm	€ 17,00 p/stuk
6) Sparing 601 t/m 1200 mm	€ 21,00 p/stuk
7) Raveling maken indien leidingen de stijlen onderbreken	€ 12,50 p/stijl

Sparingen in gipsplafonds exclusief afdichten en maatvoering.

1) Sparing 00 t/m 50 mm	€ 5,00 p/stuk
2) Sparing 51 t/m 100 mm	€ 10,00 p/stuk
3) Sparing 101 t/m 300 mm	€ 14,00 p/stuk
4) Sparing 301 t/m 600 mm	€ 20,50 p/stuk
5) Sparing 601 t/m 800 mm	€ 27,50 p/stuk
6) Raveling maken indien leidingen de stijlen onderbreken	€ 12,50 p/stijl

Meerprijzen achterhout:

1) Achterhout (OSB) 200 x 595/395/295 x 18mm	€ 8,50 p/stuk
2) Achterhout (OSB) 300 x 595/395/295 x 18mm	€ 10,50 p/stuk
3) Achterhout (OSB) 400 x 595/395/295 x 18mm	€ 12,50 p/stuk
4) Achterhout (OSB) 600 x 595/395/295 x 18mm	€ 18,50 p/stuk
5) Achterhout (OSB) 1200 x 595/395/295 x 18mm	€ 21,50 p/stuk
6) Achterhout (OSB) 2400 x 595/395/295 x 18mm	€ 32,50 p/stuk

Overige plafonds

Sparingen voor spotjes, brandmelders incl. achterhout	€ 8,95 p/st.
Sparingen voor spotjes, brandmelders	€ 4,95 p/st.
Sparing voor TL armatuur, passend in het systeem	€ 4,85 p/st.



De Steiger 20
9321 DG Peize

T 050 503 40 44

info @ unipe.nl
www.unipe.nl

KvK 04036992
IBAN NL81ABNA0423488589
IBAN NL16RAB00353103241
BTW 80.55.99.198.B01