

Van Wijnen Gorredijk BV
Ter attentie van Dhr. R. van Westervoort
Badweg 42
8401 BL GORREDYK

Datum : 05/11/25
Uw ref. : Dhr. R. van Westervoort
Onze ref. : M. de Haan
Offerte : OF250142
Betreft : Offerte wanden en plafonds
Project : Nieuwbouw IKC St. Nicolaasga

Geachte heer van Westervoort,

Vriendelijk danken wij u voor uw aanvraag voor bovengenoemd werk. Wij hebben het genoegen u onze offerte te doen toekomen voor onderstaande werkzaamheden.

PLAFONDS

Systeemplafonds

01.) 44.31.10-a Rockfon Blanka A24 600x600x20mm voor inlegmontage

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van snelhangers en opliggend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek opliggend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Snelhanger 315-715 (bereik 700-990 mm)

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1420 L=3050 24x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=600 38x24 11-mat wit

Rockfon Blanka A15/A24 600x600x20 mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage 24mm systeem en inlegplaten 600x600mm

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

1.574,00 m2 44,02 € 69.287,48

02.) 44.31.10-b Rockfon Boxer 1200x1200x40mm balvast plafond Klasse 1A met Olympia Plus systeem

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opmerkingen:

Let op! In dit plafond kunnen geen armaturen geplaatst worden i.v.m. de balvastheid.

Verlichting kan worden gecreëerd door middel van opbouwarmaturen of lichtlijnen.

Opbouw:

Nonius bovendeele 540 mm

Nonius onderdeel voor Bandraster 50

Nonius borgpen / splitpen 100st/ds

Chicago Metallic L-muurprofiel versterkt 1470 H L=3050 30x30 001-wit

CM Bandraster 3050 50mm Hoofdprofiel L=3600 gesleufd 001-wit

CM Bandraster 3050 50mm Dwarsprofiel L=1150 ongesleufd 001-wit

CM Bandraster 3050 50mm Lengtekoppeling

CM Bandraster 3050 50mm Kruiskoppeling

CM Bandraster 3050 50mm Muurbevestiging

Rockfon Boxer 1A AEX vlak inleg 1166x1166x40mm

CM Hold-down Verankeringsprofiel 18x45x18mm L=1168,6 mm

CM Hold-down Verankeringsprofiel 18x45x18mm L=555 mm

Gebogen verbindingstuk Olympia Plus 1A

Recht verbindingstuk Olympia Plus 1A

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage balvast systeem (dubbel) klasse 1A 1200x1200mm

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

79,00 m2 109,10 € 8.618,90

03.) 44.31.10-c Rockfon Color-All Linen A24 600x600x20mm voor inlegmontage

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van snelhangers en ophangend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek ophangend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Snelhanger 315-715 (bereik 700-990 mm)

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1420 L=3050 24x24 Linen

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 Linen

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 Linen

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=600 38x24 Linen

Rockfon Color-all Linen A15/24 vlak inleg 600x600x25mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage 24mm systeem en inlegplaten 600x600mm

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

169,00 m2 56,09 € 9.479,21

04.) 44.31.20-a Rockfon Cleanspace PRO A24 600x600x20mm voor inlegmontage

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van snelhangers en ophangend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek ophangend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Snelhanger 315-715 (bereik 700-990 mm)

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1420 L=3050 24x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=600 38x24 11-mat wit

Rockfon Cleanspace Pro A24 vlak inleg 600x600x20mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage 24mm systeem en inlegplaten 600x600mm

Montage toeslag systeemplafonds sanitaire ruimte

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

88,00 m2 73,58 € 6.475,04

Alternatief: 04a.) Pladur Gipsvinyl A24 600x600x10mm voor inlegmontage

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van snelhangers en ophangend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek ophangend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Snelhanger 315-715 (bereik 700-990 mm)

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1420 L=3050 24x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=600 38x24 11-mat wit

Pladur Vinyl alu back 595x595x10 mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage 24mm systeem en inlegplaten 600x600mm

Montage toeslag systeemplafonds sanitaire ruimte

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

alternatief (niet in totalen meeberekend): 88,00 m2 42,45 €

Alternatief: 04b.) Pladur Gipsvinyl A24 1200x600x10mm voor inlegmontage

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van snelhangers en ophangend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek ophangend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Snelhanger 415-415 (bereik 400-790 mm)

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1420 L=3050 24x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 11-mat wit

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 11-mat wit

Pladur Vinyl alu back 1195x595x10 mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage 24mm systeem en inlegplaten 1200x600mm

Montage toeslag systeemplafonds sanitaire ruimte

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

alternatief (niet in totalen meeberekend):	88,00	m2	39,19	€	
				€	93.860,63

Totaal Systeemplafonds

Houten plafonds

11.) 44.31.40-a Shiluvit plafondsysteem type 7-545 20x45-55 mm American Yellow Pine

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

De plafonds worden afgehangen met behulp van noniushangers en ophangend op de hoeklijn gemonteerd.

De buitenhoeken worden in verstek ophangend gelegd en de binnenhoeken worden opgelegd.

Dit alles wordt omsloten door een kantlat.

Nonius bovendeele 540 mm

Nonius onderdeel voor T-profielen (nr 228)

Nonius borgpen / splitpen 100st/ds

Vuren kanthout zwart 34x18x3000 mm

Chicago Metallic L-muurprofiel 1439 L=3050 19x24 88-mat zwart

Chicago Metallic T24 850 Hoofdprofiel L=3600 38x24 88-mat zwart

Chicago Metallic T24 850 Dwarsprofiel L=1200 38x24 88-mat zwart

Uitvoering panelen:

Shiluvit module: Type 7-545

Afmetingen lat: 20x45 mm met 55mm tussenruimte

Houtsoort en kleur: American Yellow Pine, WN2592 Eikenlook

Brandklasse: B, s2, d0

Afmeting panelen: 1200x600 mm

Toepassing: Binnen afwerking

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Transport en instelkosten

Montage 24mm systeem en houten inlegpanelen 1200x600mm

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

Exclusief:

Isolatie op het plafond

	52,00	m2	234,70	€	12.204,40
				€	12.204,40

Totaal Houten plafonds

Gipsplafonds

21.) 44.37.11-a PD 68 P/55.1.A PlaGyp plafond met Gyproc Rigitone 12-20-35 beplating

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opmerkingen:

H.o.h. plaatdragende profielen 400mm, primaire profielen 850mm en hangers 850mm

Opbouw:

Nonius bovendeel 540 mm

Nonius onderdeel 60/27

Nonius borgpen / splitpen 100st/ds

MS U-27/50 plafondprofiel L= 4000 mm

MS C-60/27 plafondprofiel L= 4000 mm

Kruisverbinders 60/27

Lengteverbinders 60/27

Glaswol 16kg/m3 dikte 40 mm

- 1-laags over de profielen

Gyproc Rigitone 12-20-35 4-SK 2000x1200x12,5 mm Activ Air

- zwart vezeldoek op achterzijde panelen

- 1-laags tegen de profielen

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage PlaGyp profielen Dubbel / ophanging plafonds

Montage isolatie (zacht) plafonds tot 100mm

Montage Rigitone geperforeerde plafondpanelen

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

Exclusief:

Afwerken blinde rand rondom, prijzen staan verderop vermeld

Het afwerken van het plafond, prijzen staan verderop vermeld

Ronde koven, vooraf door aannemer te verzorgen

176,00	m2	137,73	€	24.240,48
			€	24.240,48

Totaal Gipsplafonds

Betimmeringen

31.) Betimmering koof met 1x12,5mm Gips, hoogte maximaal 600mm

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

Vuren 50x75 mm geschaafd klasse C. L= 3600 mm

Nonius bovendeel 840 mm

Nonius onderdeel 60/27

Nonius borgpen / splitpen 100st/ds

Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

Inclusief:

Horizontaal transport

Bevestigingsmateriaal

Montage koof met gips hoogte 600mm

Montage toeslag plafonds bouwkundige hoogte

3,00	m1	42,40	€	127,20
			€	127,20

Totaal Betimmeringen

Totaal PLAFONDS

€	130.432,71
---	------------

METAL STUD-WANDEN

Scheidingswanden

41.) 44.41.31-a MS 125 ECO DGS/2.75.2.A Scheidingswand

De door u opgegeven bruto hoeveelheden.

Prestaties Gyproc wandnummer 107:

Brandwerendheid: 60 minuten (indien volledig afgesmeerd)

Geluidsisolatie Rw: 53 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Geluidsisolatie DnT,A,k: 46 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Maximale wandhoogte: 5500 mm, stijlen h.o.h. 600 mm

Stootvastheidsklasse: 5 van 7

Opbouw:

MS 75F U-profiel met foamband 2x10 mm L= 4000 mm

- als onder- en bovenregel

MS 75 C-profiel L= 2000-6000 mm

- stijlen h.o.h. 600 mm

Glaswol 16kg/m3 dikte 60 mm

- 1-laags tussen de profielen

Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als binnenste beplating

Gyproc DuraGyp Standaard AK (DFH2IR) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als buitenste beplating

Inclusief:

Horizontaal transport en bevestigingsmateriaal

Montage MS-profielen h.o.h. 600mm

Montage isolatie (zacht) tussen de profielen h.o.h. 600mm

Montage gipsbeplating 12,5mm (eerste laag)

Montage Duragyp 12,5mm (eindlaag)

Montage toeslag wanden bouwkundige hoogte

Exclusief:

Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld

Steelwol isolatie in de wand, de genoemde prestaties zijn gebaseerd op glaswol isolatie

1.841,00 m2 77,69 € 143.027,29

41a.) Ronde hoeken Gyrex straal binnenhoek 500mm

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opmerkingen:

Van toepassing voor de wanden met een kromtestraal van 500 - 1000 mm

Bevochtigde plaatkern van gipsplaat, buigen op de constructie

Opbouw:

MS 75 C-profiel L= 2000-6000 mm

- één stijl per

Glaswol 16kg/m3 dikte 60 mm

- 1-laags tussen de profielen

Gyrex gebogen binnenhoek, radius 500mm, lengte 3000mm

- 1-laags aan de binnenzijde

Gyrex gebogen buitenhoek, radius 600mm, lengte 3000mm

- 1-laags aan de buitenzijde

Inclusief:

Horizontaal transport en bevestigingsmateriaal

Montage MS-stijlen

Montage isolatie (zacht) ronde hoek

Montage gebogen binnenhoek

Montage gebogen buitenhoek

Montage toeslag wanden bouwkundige hoogte

Exclusief:

Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld

Steelwol isolatie in de wand, de genoemde prestaties zijn gebaseerd op glaswol isolatie

8,00 st 1.219,43 € 9.755,44

42.) 44.41.31-a MS 145 ECO DGS/2.45*45.2.AA Scheidingswand

De door u opgegeven bruto hoeveelheden.

Prestaties Gyproc wandnummer 159:

Brandwerendheid: 60 minuten (indien volledig afgesmeerd)

Geluidsisolatie Rw: 60 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Geluidsisolatie DnT,A,k: 53 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Maximale wandhoogte: 4500 mm, stijlen h.o.h. 600 mm, gesteund

Stootvastheidsklasse: 5 van 7

Opbouw:

MS 45F U-profiel met foamband 1x20 mm L= 4000 mm

- als onder- en bovenregel, dubbel regelwerk

MS 45 C-profiel L= 2000-6000 mm

- stijlen h.o.h. 600 mm, dubbel regelwerk, gesteund

PE-Foamband 3x30 mm rol á 20m1

Glaswol 16kg/m3 dikte 40 mm

- 2-laags tussen de profielen

Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als binnenste beplating

Gyproc DuraGyp Standaard AK (DFH2IR) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als buitenste beplating

Inclusief:

Horizontaal transport en bevestigingsmateriaal

Montage MS-profielen h.o.h. 600mm gesteund dubbel regelwerk

Montage isolatie (zacht) tussen de profielen h.o.h. 600mm

Montage gipsbeplating 12,5mm (eerste laag)

Montage Duragyp 12,5mm (eindlaag)

Montage toeslag wanden bouwkundige hoogte

Exclusief:

Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld

Steelwol isolatie in de wand, de genoemde prestaties zijn gebaseerd op glaswol isolatie

179,00 m2 96,95 € 17.354,05

43.) MS 205 ECO DGS/2.75*75.2.AA Scheidingswand

De door u opgegeven bruto hoeveelheden.

Prestaties Gyproc wandnummer 171:

Brandwerendheid: 60 minuten (indien volledig afgesmeerd)

Geluidsisolatie Rw: 62 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Geluidsisolatie DnT,A,k: 55 dB (bij gevoegde randaansluitingen)

Maximale wandhoogte: 6000 mm, stijlen h.o.h. 600 mm, gesteund

Stootvastheidsklasse: 5 van 7

Opbouw:

MS 75F U-profiel met foamband 2x10 mm L= 4000 mm

- als onder- en bovenregel, dubbel regelwerk

MS 75 C-profiel L= 2000-6000 mm

- stijlen h.o.h. 600 mm, dubbel regelwerk, gesteund

PE-Foamband 3x30 mm rol á 20m1

Glaswol 16kg/m3 dikte 60 mm

- 2-laags tussen de profielen

Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als binnenste beplating

Gyproc DuraGyp Standaard AK (DFH2IR) 1200x12,5 mm

- 2-zijdig, 1-laags als buitenste beplating

Inclusief:

Horizontaal transport en bevestigingsmateriaal

Montage MS-profielen h.o.h. 600mm gesteund dubbel regelwerk

Montage isolatie (zacht) tussen de profielen h.o.h. 600mm

Montage gipsbeplating 12,5mm (eerste laag)

Montage Duragyp 12,5mm (eindlaag)

Montage toeslag wanden bouwkundige hoogte

Exclusief:

Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld

Steelwol isolatie in de wand, de genoemde prestaties zijn gebaseerd op glaswol isolatie

14,00	m2	100,30	€	1.404,20
			€	171.540,98

Totaal Scheidingswanden

Voorzetwanden

51.) MS 100 ECO DGS V/75.2.A Voorzetwand

De door u opgegeven bruto hoeveelheden.

Prestaties Gyproc voorzetwand:

Brandwerendheid: geen

Geluidsisolatie Rw: afhankelijk van bestaande constructie

Maximale wandhoogte: 4200 mm, stijlen h.o.h. 600 mm, ruggelings gekoppeld

Thermische isolatie Rc: 0,87 m2.K/W (excl. achterconstructie)

Stootvastheidsklasse: 5 van 7

Opbouw:

MS 75F U-profiel met foamband 2x10 mm L= 4000 mm

- als onder- en bovenregel

MS 75 C-profiel L= 2000-6000 mm

- stijlen h.o.h. 600 mm, ruggelings gekoppeld

Glaswol 16kg/m3 dikte 60 mm

- 1-laags tussen de profielen

Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

- 1-zijdig, 1-laags als binnenste beplating

Gyproc DuraGyp Standaard AK (DFH2IR) 1200x12,5 mm

- 1-zijdig, 1-laags als buitenste beplating

Inclusief:

Horizontaal transport
Bevestigingsmateriaal
Montage MS-profielen wanden h.o.h. 600mm, ruggelings gekoppeld
Montage isolatie (zacht) tussen de profielen h.o.h. 600mm
Montage gipsbeplating 12,5mm (eerste laag)
Montage Duragyp 12,5mm (eindlaag)
Montage toeslag wanden bouwkundige hoogte

Exclusief:

Dampremmende- of vochtregulerende klimaat-folie in de wand, prijzen staan verderop vermeld
Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld
Steenwol isolatie in de wand, de genoemde prestaties zijn gebaseerd op glaswol isolatie

652,00 m2 57,91 € 37.757,32

Optie: 52.) MS 100 V/75.2 Voorzetwand t.b.v. inbouwtoiletreservoir tot 3000mm hoog

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

MS 75F U-profiel met foamband 2x10 mm L= 4000 mm
MS 75 C-profiel L= 2000-6000 mm
Achterhout multiplex 1220x1220x12 mm t.b.v. Geberit toilet
Gyproc AK (A) 1200x12,5 mm

Inclusief:

Horizontaal transport
Bevestigingsmateriaal
Montage voorzetwand toilet (hoog 3000mm)

Exclusief:

Versteving in de achterwand (benodigd indien dit een metal-stud wand is), prijzen staan verderop vermeld
Het afwerken van de wand, prijzen staan verderop vermeld

optie (niet in totalen meeberekend): 1,00 st 234,94 €

Optie: 53.) Standaard toiletplaat inclusief springen

De door u opgegeven hoeveelheden.

Opbouw:

Achterhout multiplex 1220x1220x12 mm t.b.v. Geberit toilet

Inclusief:

Horizontaal transport
Bevestigingsmateriaal
Montage sparingsplaat t.b.v. vrijhangende toilet

optie (niet in totalen meeberekend): 1,00 st 57,21 €

Totaal Voorzetwanden € **37.757,32**

Totaal METAL STUD-WANDEN € **209.298,30**

AFWERKEN

Afwerken gipsplafonds conform TBA Afwerkingsniveaus

V	Afwerken geperforeerde gipsplafonds	1,00	m2	27,50	€
V	Blinde rand, breedte maximaal 200mm	1,00	m1	33,25	€
Totaal Afwerken gipsplafonds conform TBA Afwerkingsniveaus					€ 0,00

Afwerken wanden per zijde conform TBA Afwerkingsniveaus

V	Afwerken niveau A, plaatbreedte 1200mm	1,00	m2	17,00	€
V	Afwerken niveau B, plaatbreedte 1200mm	1,00	m2	7,25	€
V	Afwerken niveau C, plaatbreedte 1200mm	1,00	m2	6,75	€
V	Afwerken niveau D, plaatbreedte 1200mm	1,00	m2	3,75	€
Totaal Afwerken wanden per zijde conform TBA Afwerkingsniveaus					€ 0,00

Afwerken algemeen

V	Toeslag afwerken wanden/plafonds met hoogte 3500mm+vl. of hoger (excl. hoge steiger)	1,00	m2	1,25	€
V	Verstevigde hoekbeschermer tbv 90° hoeken, overige hoeken met flexcorner	1,00	m1	9,50	€
V	Verstevigde hoekbeschermer tbv 90° hoeken, overige hoeken met flexcorner (horizontaal)	1,00	m1	9,50	€
Totaal Afwerken algemeen					€ 0,00

Totaal AFWERKEN

€ 0,00

VERREKENPRIJZEN

Algemeen

V	Uren in regie (geen timmerwerkzaamheden)	1,00	uur	65,00	€
Exclusief parkeerkosten (uitgaande dat gratis parkeergelegenheid ter beschikking wordt gesteld op bouwterrein)					
Exclusief logistiek en transport, dit is nader overeen te komen met de opdrachtgever					
Totaal Algemeen					€ 0,00

Gipsplafonds

V	Springen (per laag) (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	3,25	€
V	Achterhout, afmeting 400x600x12mm (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	9,75	€
V	Dampremmende folie	1,00	m2	5,75	€
V	Vochtregulerende klimaatfolie	1,00	m2	11,00	€
V	Dilataties, niet brandwerend plafond	1,00	m1	39,50	€
V	Dilataties, brandwerend plafond	1,00	m1	59,50	€
Totaal Gipsplafonds					€ 0,00

Houtwolcement

V	Springen of uitkepingen, dikte paneel tot 100mm	1,00	st	6,25	€
V	Springen of uitkepingen, dikte paneel vanaf 100mm	1,00	st	9,50	€
V	Plaat inkrozen t.b.v. bijv. leidingwerk	1,00	st	7,50	€
V	Toeslag indien wanden/kozijnen vooraf aan hwc-plafonds zijn gemonteerd	1,00	m2	10,00	€
Totaal Houtwolcement					€ 0,00

Estrich vloeren

V	Springen (per vloerplaat), afmeting max. Ø 50mm	1,00	st	7,50	€
V	Springen (per vloerplaat), afmeting max. Ø 200mm	1,00	st	10,00	€
V	Springen (per vloerplaat), afmeting max. 300x300mm	1,00	st	12,00	€
V	Toeslag indien wanden vooraf aan vloerplaten zijn gemonteerd	1,00	m2	10,00	€
Totaal Estrich vloeren					€ 0,00

Systeemplafonds

V	Springen (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	3,25	€	
V	Sparing in houten betimmering (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	9,50	€	
V	Achterhout, afmeting 400x595x9mm (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	9,75	€	
V	Licht- en luchtlijnen	1,00	m1	9,75	€	
V	Bandraaster 100mm, standaard wit	1,00	m1	18,75	€	
V	Gebogen wandaansluiting systeemplafond	1,00	m1	19,50	€	
V	Kolomringen max. Ø 350mm, standaard wit	1,00	st	75,00	€	
V	Brug maken indien installaties of andere obstakels de afhangpunten van het systeem en/of bandraaster onderbreken	1,00	st	32,50	€	
V	Clips t.b.v. afklemmen, tegen opwaaien panelen, plaatafmeting 600x600mm	1,00	m2	8,50	€	
V	Clips t.b.v. afklemmen, tegen opwaaien panelen, plaatafmeting 600x1200mm	1,00	m2	6,25	€	
	Tekenwerk plafondraaster (max. 2 tekenrondes, digitaal aangeleverd in dwg/AutoCAD)	1,00	pst	1.320,00	€	1.320,00
Totaal Systeemplafonds					€	1.320,00

Wanden

V	Stellen van houten binnen kozijnen, maximale afmetingen 2500x3000mm	1,00	m2	22,50	€	
V	Sparing maken t.b.v. kozijn/wandopening	1,00	m2	12,50	€	
V	Achterhout, afmeting 595x400x18mm (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	9,75	€	
V	Achterhout, afmeting 595x2440x18mm (bij afwijking ±5% verrekenbaar)	1,00	st	45,00	€	
V	Verstevingen in de achterwand t.b.v. toiletframe	1,00	st	67,25	€	
V	Verstevingen in de achterwand t.b.v. MIVA-beugels (prijs per 2 beugels)	1,00	st	67,25	€	
V	WR-gips (excl. toiletruimtes) (toeslag per laag) (n.v.t. bij DuraGyp beplating)	1,00	m2	5,75	€	
V	Neggekanten gips, breedte max. 300mm	1,00	m1	13,50	€	
V	Stucstopprofiel Protektor type 1131	1,00	m1	7,75	€	
V	Verzwaarde C50-stijlen t.b.v. deuren >25kg	1,00	m1	11,50	€	
V	Verzwaarde C75-stijlen t.b.v. deuren >25kg	1,00	m1	12,50	€	
V	Verzwaarde C100-stijlen t.b.v. deuren >25kg	1,00	m1	14,75	€	
V	Houten versteving in metalstud wand t.b.v. aansluiting gibo wanden	1,00	m1	8,00	€	
V	Houten knellat t.b.v. nastelkozijnen tot max. afm. 22x100mm, excl. gronden en afschilderen	1,00	m1	7,75	€	
V	Dilataties, niet brandwerende wand, per zijde	1,00	m1	33,75	€	
V	Dilataties, brandwerende wand, per zijde	1,00	m1	43,25	€	
V	U-profiel lijmen op vloer en/of tegen plafond	1,00	m1	4,50	€	
V	Dampremmende folie	1,00	m2	5,75	€	
V	Vochtregulerende klimaatfolie	1,00	m2	10,50	€	
V	Wanden inkepen i.v.m. montage tussen houten balklaag, per gips laag	1,00	st	7,50	€	
V	Cannelurevulling (dikte max. 120mm) incl. strook 18mm multiplex, wit gegrond, excl. afschilderen (excl. brandwerend)	1,00	m1	45,00	€	
V	Sparing t.b.v. brandslanghaspel	1,00	st	97,50	€	
V	Sparing t.b.v. brandslanghaspel in 30/60 min brandwerende wand	1,00	st	110,00	€	
Onderstaande verrekenprijzen zijn gebaseerd op uitvoering vóór de installaties uit:						
V	Raveling maken, per stijl onderbreking, maximale breedte raveling 1200mm (excl. t.b.v. brandkleppen)	1,00	st	14,50	€	
V	Springen (per laag), afmeting max. Ø 75mm (excl. springen electradozen)	1,00	st	3,00	€	
V	Springen (per laag), afmeting max. Ø 300mm	1,00	st	4,00	€	
V	Springen (per laag), afmeting groter dan 300x300mm	1,00	st	5,50	€	
V	Springen (per laag) t.b.v. wandcontactdozen (indien deze zijn geplaatst alvorens de gips beplating)	1,00	st	5,00	€	
Contramallen van gipsplaten nadat de installaties zijn aangebracht zal gaan op basis van regie.					€	0,00
Totaal Wanden					€	0,00
Totaal VERREKENPRIJZEN					€	1.320,00
Totaal					€	341.051,01

PRIJSVORMING

De prijzen zijn gebaseerd op de van u ontvangen gegevens en hoeveelheden uit onderstaande correspondentie. Gezien de hoeveelheid (digitale) tekeningen is het voor ons onmogelijk om alle tekeningen in te zien.

Onderwerp:

Ontvangen offerteaanvraag met bijlagen

Datum:

12-09-2025

Aan gegevens die ontbreken in deze lijst, kunnen geen rechten worden ontleend.

De prijzen zijn inclusief:

- Rolsteiger met sta-/vloerhoogte op 1800mm
- Horizontaal transport van de materialen

De prijzen zijn exclusief:

- Steigerwerk ter plaatse van vides en trappenhuizen. Wij adviseren om steigerwerk te plaatsen conform Arbovoorschriften om veilig te kunnen werken. Tevens kan het betreffende steigerwerk dan zo geplaatst worden dat trappenhuizen en vides toegankelijk blijven en dat iedere discipline zijn werk veilig en geheel kan afronden.
- Het dichtzetten en brandwerend afkitten/-purren van brandwerende doorvoeringen, elektradozen, naden en sparingen.
- Transport van kozijnen op de bouwplaats naar de werkplek.
- Stellen van puien, glas-, schuifdeur- en nastelkozijnen.
- Afhangen van deuren en dergelijke bewerkingen.
- Voorzieningen t.b.v. brandkleppen
- Overig tekenwerk.
- Akoestisch afkitten van de wanden. De prestaties van onze wanden zijn gebaseerd op gevoegde randaansluitingen.
- Opties (in verrekenprijzen aangeduid met een O).
- Verrekenbare onderdelen (in verrekenprijzen aangeduid met een V).
- Alle werkzaamheden, welke niet in dit schrijven zijn genoemd.

Bij de prijsvorming hebben we de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Het bouwkundig plafond is niet hoger dan 4000mm.
- De door u opgegeven hoeveelheden betreffen bruto hoeveelheden.
- Onze wanden worden geplaatst op een vlak afgewerkte, schone en voldoende gedroogde dekvloer.
- Bij toepassing van dampremmende folie zijn wij uitgegaan van een damp-open achterconstructie. Indien dit niet het geval is, zal er een vochtregulerende klimaatfolie toegepast moeten worden.
- Er ligt geen vloerverwarming t.p.v. onze metal-stud onderprofielen (i.v.m. vastschieten van het blik)

BEPALINGEN

Algemeen:

- **Opdrachtgever is niet toegestaan werkzaamheden voor BENO te verrichten indien hier geen schriftelijk akkoord voor is gegeven door een projectleider van BENO, deze kunnen ook niet achteraf verrekend worden met meer/minder werkzaamheden of openstaande termijnen!**
- Alle werkzaamheden van BENO Projectafbouw B.V. vallen onder de CAR verzekering van de opdrachtgever.
- Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en eventuele precario kosten worden door de opdrachtgever verkregen voor het benodigde specifieke werk. Indien dit door BENO verzorgd dient te worden, worden de kosten die hieruit voortvloeien 1 op 1 verrekend met de opdrachtgever.
- Fasering: Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden in een aaneengesloten periode kunnen worden uitgevoerd.
- Alle aanpassingen door derden in door ons uitgevoerde onderdelen, welke van invloed zijn op de prestaties, vallen niet onder onze verantwoording.
- Bij wijziging van tekeningen en/of overige gegevens blijven hoeveelheden altijd verrekenbaar.
- Indien de afwerking van de wanden en/of plafonds niet bij ons in de opdracht zit vervalt de verantwoordelijkheid m.b.t. de te behalen prestaties voor BENO en kunnen wij niet garanderen dat de onderdelen aan de vermelde prestaties zullen voldoen.
- De bouwkundige aansluitingen worden volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd.
- De ruimten worden ons leeg en wind-/waterdicht ter beschikking gesteld.
- Als levertijd voor de materialen dient u ca. 8 werkweken aan te houden na uw schriftelijke opdracht.
- De aannemer zorgt voor voldoende grootte gevelopeningen (minimaal 1800 hoog of 1500 breed) en vrij van steigerwerk en beschermd tegen beschadiging door de opdrachtgever voor het inhijzen van alle materialen. Conform de Arbo-voorschriften dient het vrijhouden van de gevels van steigerwerk en andere obstakels strikt opgevolgd te worden in verband met het voorkomen van hoge boetes en letsel.
- Overtollig en verpakkingsafval ontstaan door onze werkzaamheden wordt door onze mensen opgeruimd en gedeponneerd in een, door de opdrachtgever, beschikbaar gestelde container.
- Het uitzetten van de hoofdmaatvoering (peilhoogtes en as-/stramienmaten) is voor de verantwoording van de hoofdaannemer.
- De opdrachtgever draagt zorg voor het duidelijk informeren van wijzigingen in opbouwen, documenten en/of tekeningen. Dit door middel van documentstukken met markeringen, tekstballonnen, etc. aangeven wat de wijziging(en) zijn. Meldingen van systemen als Docstream zijn niet voldoende.
- De positie van achterhout en sparingen dient door derden op de wanden en plafonds te worden afgetekend.

Wanden:

- De hoeveelheden worden bruto doorgemeten en gefactureerd. Dit is ter compensatie voor het vervaardigen van sparingen voor (en eventueel het monteren van) de vaste kozijnen.
- Onze werkzaamheden worden vóór de installatiewerkzaamheden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, wordt het maken van sparingen en ravelingen in regie uitgevoerd.
- Door ons te monteren kozijnen dienen binnen 15 meter, inpandig, op de betreffende verdieping en werkplek, gereed te staan.
- De vloeren dienen vlak, schoon, voldoende droog en afgewerkt te zijn.

Plafonds:

- Het rand- en/of regelwerk wordt direct tegen de bouwkundige constructie bevestigd, zonder uitvullen/contramallen.
- De systeemplafonds worden aangebracht en opgeleverd in twee fasen;
 - fase 1: montage randwerk, systeem, snijplaten en technische platen, waarna oplevering volgt,
 - fase 2: montage hele plafondplaten, waarna eindoplevering volgt.
- De minimale afhanghoogte van de plafonds dient 150mm te bedragen onder het laagste punt. Dit in verband met bijvoorbeeld de montage van installaties. Indien deze ruimte minder dan 150mm bedraagt, wordt hierdoor ontstaan meerwerk aan u doorberekend.

Oplevering:

- De gipswanden en -plafonds worden als volgt opgeleverd:
- Na het gereed komen van de juiste afwerking klasse zoals vermeld in onze offerte/opdrachtbevestiging wordt er door de projectleider van BENO een oplevering gepland met de uitvoerder/projectleider van de opdrachtgever.
- Hiervan wordt een digitale opname gemaakt. Deze digitale opname en registratie van opleverpunten wordt bij voorkeur gedaan door de opdrachtgever d.m.v. Snagstream of een ander gelijkwaardig programma.
- Indien de aannemer deze actie niet doet, neemt BENO het initiatief en plant de projectleider van BENO een digitale oplevering in samen met de opdrachtgever.
- De opleverpunten worden door BENO afgehandeld en digitaal afgemeld wanneer deze zijn opgelost.
- Indien de verdere afwerking, zoals bijvoorbeeld behang en schilderwerk, wordt gestart zonder dat onze werkzaamheden zijn opgeleverd, heeft de opdrachtgever de ondergrond geaccepteerd. Alle bewerkingen en/of eventuele reparaties hierna zijn voor verantwoording en kosten van de opdrachtgever!

AFWERKINGSNIVEAU'S

Niveau A (sausklaar):

- Glad oppervlak voor hoge visuele eisen.
- Geschikt voor hoog- en zijdeglanzende verfsystemen en dun (vinyl)behang.
- Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1mm zijn bij strijklucht niet te vermijden.

Niveau B (sausklaar):

- Glad oppervlak voor normale visuele eisen.
- Geschikt voor gematteerde verfsystemen of dunne en lichtgekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking, zoals (spuit)pleisters met korrelgrootte $\leq 1\text{mm}$.
- Normale kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is.

Niveau C (behang-/spuitklaar):

- Egaal oppervlak.
- Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking, zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3mm. Indien de wanden worden voorzien van spuitwerk, dient de spuitser de wanden voor te behandelen.

Voor meer informatie over de afwerkniveau's verwijzen we u graag door naar de documentatie op de website van TBA (Technisch Bureau Afbouw).

ALGEMENE VOORWAARDEN

FSC:

Bij toepassing van FSC-materiaal in dit project, ons FSC®-nummer is C203414

Voorwaarden:

Bij uw eventuele opdracht willen wij u verzoeken de werkzaamheden in overleg met BENO Projectafbouw BV in te plannen en ons te voorzien van duidelijke en gemaatvoerde werktekeningen. Bovendien is een opdracht alleen van kracht indien de aanneemsom door Atradius wordt geaccepteerd.

Geldigheidsduur:

De geldigheidsduur van de prijzen is 4 weken na de datum genoemd bovenin deze brief.

Garantie:

De door ons af te geven garantie geldt voor een periode van vijf jaar voor plafond- en/of wandmontagewerkzaamheden. Voor beweegbare delen geldt een garantietermijn van één jaar. Op de door ons te leveren en te verwerken materialen geldt uitsluitend de fabrieksgarantie. De genoemde perioden zijn bindend en kunnen afwijken van dat wat er in de ontvangen gegevens wordt gevraagd. Het garantietermijn gaat in na oplevering van onze werkzaamheden.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn netto exclusief BTW.

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Zakelijk Verkeer voor Afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden van onze website: www.beno.nl

Betalingstermijnen:

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum in nader te bepalen termijnen.

Bij akkoord:

Bij akkoord wordt een opdrachtbevestiging opgemaakt met daarin opgenomen, alle te verrichten werkzaamheden en de Algemene Voorwaarden. Bij akkoord wordt deze door beide partijen ondertekend.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
BENO Projectafbouw BV

M. de Haan