

Aannemer : van Wijnen
Datum : 5-11-2025
Betreft : Plafonds /wanden
Offerte nr : 2025067
Project : Nieuwbouw IKC Sint Nicolaasga

Geachte heer van Westervoort,

Hierbij ontvangt u onze prijsaanbieding voor de levering en/of montage ten behoeve van bovenstaande referentie en volgens onderstaande specificaties.

Plafonds:

Panelenplafond Fabr. Rockfon Blanka A inlegpanelen Afm. 600x600x20mm ;kleur wit CMC T24 ophangstelsysteem met zwarte kantlat <i>44.31.10-a systeemplafond algemeen</i>	1 m ²	€ 37,12 /m ²	€ 37,12
---	------------------	-------------------------	---------

Panelenplafond Fabr. Rockfon Boxer sportplafond A1 inlegpanelen Afm. 1166x1166x40mm ;kleur wit CMC T24 ophangstelsysteem met zwarte kantlat <i>44.31.10-b balvast systeemplafond</i>	1 m ²	€ 90,33 /m ²	€ 90,33
---	------------------	-------------------------	---------

Panelenplafond Fabr. Rockfon Color-All inlegpanelen Afm. 600x600x25mm ;kleur n.t.b. CMC T24 ophangstelsysteem met zwarte kantlat <i>44.31.10-c systeemplafond op kleur in kantoren</i>	1 m ²	€ 47,40 /m ²	€ 47,40
---	------------------	-------------------------	---------

Panelenplafond Fabr. Ax vinyl inlegpanelen Afm. 600x600x8mm ;kleur wit CMC T24 ophangstelsysteem met zwarte kantlat <i>44.31.10-a systeemplafond in sanitair</i>	1 m ²	€ 37,58 /m ²	€ 37,58
---	------------------	-------------------------	---------

Toeslag indien cleanspace Pro 600x600x20 mm :		€ 35,00 /m ²	
Panelenplafond Fabr. Shiluvit American Yellow Pine; afwerking 3 zijdig WN 2592 Eikenlook; type 7-555-20x55-55 CMC T24 ophangstelsysteem (zwart) met zwarte kantlat incl. zwarte isolatievlies 15mm dikte <i>44.31.40-a Houten plafond</i>	1 m ²	€ 213,96 /m ²	€ 213,96

Gipsplafond Rigitone 12-20-35 4xSK met zwart vlies Afhangen aan plagyp 60/27 ophangstelsysteem Afwerking sausklaar klasse A <i>Plafond in centrale hal (schaarhoogwerker/bordesvoorzieningen door aannemer)</i>	bruto 1 m ²	€ 93,38 /m ²	€ 93,38
	1 m ²	€ 35,00 /m ²	€ 35,00

Leveren en aanbrengen clips Toeslag monteren plafond hoger dan 3,5 meter Voorzieningen t.b.v. steigerwerk zijn voor rekening aannemer (kamersteiger Bijstra) Sparingen en achterhout zijn per stuk verrekenbaar Verticaal transport is voor rekening aannemer	1 m ²	€ 3,50 /m ² € 3,00 /m ²	€ 3,50
---	------------------	--	--------

Excl. koofconstructies

totaal plafonds offerte: € 558,27

exclusief plafonds:

Niet in het systeem passende TL-armaturen	€ 5,50 /st
Lucht/ventilatioeroosters 600x600 mm	passend in systeem
Lichtlijnen in het systeem	€ 7,00 /m ¹
Buigbare hoeklijn aluminium 3000x30x20mm en buigbaar kanthout 2X 2500x8x50mm	€ 13,35 /m ¹

T.b.v. spots, luidsprekers, sprinklerinstallatie, ventilatieventielen
e.d. (rond of vierkant)

		excl. versteviging	incl. versteviging
Mineraal plafonds	afm. tot 300mm	€ 5,50 /st	€ 10,00 /st
Houtwolcement / gips / gipsvinyl plafonds	afm. tot 300mm	€ 11,00 /st	
Metalen plafonds	afm. tot 300mm	€ 13,00 /st	

Aanbrengen kolomringen 0-300mm	€ 48,00 /st
Aanbrengen kolomringen 300-550mm	€ 52,00 /st
Aanbrengen kolomringen 550-900mm	€ 65,00 /st
Vierkant d.m.v. standaard kantafwerking	€ 15,00 /st

Tekenwerk systeemplafonds

MS-wanden: (genoemde dB waarden zijn laboratorium waarden, indien rondom afgekit)

MS ECO DGS 100/2.50.2.A (wandh. tot 3,5m1) (50 dB)	bruto	1	m²	€ 75,01	/m²	€ 75,01
MS Profielen 50mm stijlen h.o.h. 600mm in de spouw						
Isolatie 40 mm steenwol (35 kg/m3)						
Gipskartonplaat standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
Ladura standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
<i>MS wanden 100 mm dikte</i>						
MS ECO DGS 125/2.75.2.A (wandh. tot 5m1) (54 dB)	bruto	1	m²	€ 77,91	/m²	€ 77,91
MS Profielen 75mm stijlen h.o.h. 600mm in de spouw						
Isolatie 60 mm steenwol (35kg/m3)						
Gipskartonplaat standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
Ladura standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
<i>MS wanden 125mm dikte</i>	Toeslag ronding in MS wand	1	st	€ 550,00	/st	€ 550,00
	Toeslag wanddikte 200 mm (150mm blik)			€ 12,00	/m²	
MS ECO DGS 145/2.45*45.2.A (wandh. tot 4m1) (60 dB)	bruto	1	m²	€ 103,73	/m²	€ 103,73
MS Profielen 45mm stijlen h.o.h. 600mm in de spouw (2X)						
Isolatie 40 mm steenwol (2X)						
Gipskartonplaat standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
Ladura standaard 12,5mm aan beide zijden 1-laag						
<i>MS wanden dubbel skelet</i>						
MS ECO DGS V100/75.2.A	bruto	1	m²	€ 54,77	/m²	
Dagkanten bekleden t.p.v. kozijnen (1-laag gips) excl flexcorners						
				€ 7,00	/m¹	
Toeslag steenwol 50 kg/m3				€ 4,44	/m²	
Excl. sanitaire wanden en glazen wanden						
Schuifdeurkozijnen beplaten met 2 lagen gips (excl. stellen door aannemer)				€ 125,00	/st	
MS wand toepassen als hangwand boven glazenwanden geeft een toeslag:				€ 15,00	/m²	
Afkitten MS-wanden met elastische kit per wandzijde		1	m¹	€ 3,35	/m¹	€ 3,35
Toeslag inbouwen brandslanghaspelmast in MS wand		1	st	€ 135,00	/st	€ 135,00
Verzwaarde stijlen t.p.v. kozijnen (hout)				€ 8,50	/m¹	
Indien MS wanden hoger dan 4m1 geldt een toeslag van:		20%		/m² wandoppervlak		
Standaard deurkozijnen altijd doorrekenen in bruto meters wand (komt bij netto meters op)						
Stellen houten puiken in MS-wanden				€ 13,50	/m²	
Stellen houten kozijnen in MS-wanden				€ 35,00	/st	
Achterconstructie inbouwtoilet: 12 mm spano +12,5 mm WR gips		1	st	€ 225,00	/st	€ 225,00
Springen en achterhout zijn per stuk verrekenbaar						
Verticaal transport is voor rekening aannemer						
totaal wanden offerte:						€ 1.170,01
Afwerken wanden sausklaar niveau A			m²	€ 15,60	/m²	€ 0,00
Afwerken wanden scanklaar niveau B			1	m²	€ 7,50	/m²
Plaatsen flexcorner op buitenhoeken (standaard)			m¹	€ 7,50	/m¹	€ 0,00
afwerking:						€ 7,50

exclusief wanden:

Toeslag voor wr-gipskartonbeplating	€ 3,43	/m ²
Afwerken wanden saus /scanklaar niveau B	€ 7,50	/m ²
Indien afwerking hoger dan 3m1 geldt een toeslag van:	30%	/m ² wandoppervlak

Toepassen stucstopprofielen type 1131	€ 7,50	/m ¹
Leveren en aanbrengen achterhout met groef 300x600x18 mm	€ 9,38	/stuk
Maatvoering en aftekenen locaties door aannemer / installateur		
T.p.v. zware sanitaire elementen worden verzwaarde C-stijlen geadviseerd		

Genoemde dB waardes voor wanden zijn geldig indien wand rondom wordt afgekit.

Leveren en aanbrengen cannelurevulling t.b.v. staaldak (21 Db)	€ 30,00	/m ¹
MS wandrek boven kozijnen welke niet onderdeel zijn van een MS wand zijn exclusief		
Indien de stijlafstand verkleind moet worden naar h.o.h. 300mm geldt een meerprijs		

Afwerken dagkanten / negges om kozijnen (ook indien het kozijn niet wandomvattend is)
Profiel verstevigingen halfhoge wanden voor rekening aannemer

Eenheidsprijs t.b.v. MS wand kan nooit een uitgangsprijs zijn voor bovenstukken
boven kozijnen/puizen en wanddelen die door derden aangebracht worden.

Sparingen in beplating per wandzijde (rond of vierkant) :

afmeting in mm	prijs/stuks
enkele beplating	
0-75	€ 3,00
75-150	€ 3,25
150-300	€ 3,50
300-600	€ 5,50
600-1200	€ 6,50
dubbele beplating	
0-75	€ 6,00
75-150	€ 6,50
150-300	€ 7,00
300-600	€ 11,00
600-1200	€ 13,00

Sparingen in houten beplating of gipsvezelplaten geven een toeslag van 15%

Ervan uitgaande dat de ruimte vrij is tijdens werkzaamheden en in 1 fase uitgevoerd kan worden.

De aannemer stelt voldoende afvalcontainers beschikbaar.

Verticaal transport naar de verdiepingen wordt verzorgd door de aannemer. (Huur verreikers, kraan e.d.)

Werktekeningen worden door de aannemer analoog in 2 voud verstrekt.

Meerwerk ; ons uurloon t.b.v. meerwerk bedraagt € 55,- per uur excl. BTW.

Vastheid: De geoffreerde prijzen zijn geldig tot 45 dagen na dagtekening.

Mocht na inmeten blijken dat er meer c.q. minder m² aan wand en plafondsysteem geleverd en gemonteerd zijn, dan zullen wij dit tegen de daarvoor geldende prijs verrekenen.

Excl. precariokosten

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW.

Betaling : binnen 14 dagen na factuurdatum in nader te overleggen termijnen.

Algemene voorwaarden voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet.

Bijstra Afbouw BV
Sytze Bijstra