

Van Wijnen Gorredijk BV
t.a.v. Riemer van Westervoort
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

OFFERTE

Datum 23-10-2025
Offertenummer O.2025-50452
Geldigheid 28-10-2025
Contactpersoon Simon Bosch

Geachte Riemer van Westervoort

Hierbij ontvangt u de offerte t.b.v. Nieuwb. IKC te St. Nicolaasga.
De offerte is opgesteld op basis van onderstaande stukken:

- Volgens de calculatietekeningen bijgevoegd als bijlage

NIEUWB. IKC

1.571,00 m2

SYSTEEMPLAFONDS ALGEMEEN

€ 38,91 per m2

€ 61.127,51

Het leveren en monteren van een nieuw systeemplafond e.e.a. volgens onderstaand specificaties.

- Type: Rockfon Blanka inleg
- Afmeting: 600 x 600 x 20 mm
- Plafondraaster:
 - 24mm breed, kleur wit
 - Afgehangen d.m.v. snelhangers
- Randafwerking:
 - Hoeklijn 24x24mm, kleur wit
 - Kanthout 18x38mm kleur zwart

Alternatief:

- Toepassen van de Rockfon Pallas i.p.v. Rockfon Blanka levert een minderprijs op van € 9,30 per m2.

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen en/ of voorzieningen installaties
- Achterhout, koven e.d.
- Kit en/of pur werkzaamheden

89,00 m2

SYSTEEMPLAFONDS SANITAIR

€ 67,23 per m2

€ 5.983,47

Het leveren en monteren van een nieuw systeemplafond e.e.a. volgens onderstaand specificaties.

- Type: Rockfon Cleanspace Pro inleg
- Afmeting: 600 x 600 x 20 mm
- Plafondraaster:
 - 24mm breed, kleur wit
 - Afgehangen d.m.v. snelhangers
 - Clips: HDC clips
- Randafwerking:
 - Hoeklijn 24x24mm, kleur wit
 - Kanthout 18x38mm kleur zwart



Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen en/ of voorzieningen installaties
- Achterhout, koven e.d.
- Kit en/of pur werkzaamheden

217,00 m2

HOUTEN LATTENPLAFOND

€ 226,67 per m2

€ 49.187,73

Het leveren en monteren van een nieuw systeemplafond e.e.a. volgens onderstaand specificaties.

- Type: Shiluvit 7-555
- Houtsoort: American Yellow Pine 3-zijdig Eikenlook
- Afmeting: 20x55-55 mm
- Plafondraaster:
 - 24mm breed met crosslock
 - Afgehangen d.m.v. snelhangers
- Randafwerking:
 - Hoeklijn 24x24mm, kleur zwart
 - Kanthout 18x38mm kleur zwart

Meerprijs:

- Toepassen van een steenwolpaneel op deze plafonds, levert een meerprijs op van € 15,60 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen en/ of voorzieningen installaties
- Achterhout, koven e.d.
- Kit en/of pur werkzaamheden

79,00 m2

SPORTPLAFOND

€ 123,07 per m2

€ 9.722,19

Het leveren en monteren van een nieuw sportplafond e.e.a. volgens onderstaand specificaties.

- Type: Rockfon Olympia sportplafond
- Afmeting: 1166 x 1166 x 40 mm
- Plafondraaster:
 - 50mm breed, kleur wit
 - Afgehangen d.m.v. noniushangers
- Randafwerking:
 - Hoeklijn 30x30mm, kleur wit
 - Kanthout 18x38mm kleur zwart

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen en/ of voorzieningen installaties
- Achterhout, koven e.d.
- Kit en/of pur werkzaamheden

35,00 m1

SYSTEEMPLAFOND AANSLUITING RONDE WAND

€ 11,15 per m1

€ 390,32

Toeslag voor het aansluiten van het systeemplafond op een ronde wand d.m.v. buigbaar kanthout en buigbaar hoeklijn.

217,00 m2

AKOESTISCH GIPSPLAFOND

€ 51,55 per m2

€ 11.187,18

Het leveren en monteren van een nieuw geperforeerd gipsplafond volgens onderstaande specificaties:

- Type: PD 68P/55.1
- Profielen: 2x C 60/27
- Isolatie: N.v.t.
- Beplating 1- laags:



- 1x geperforeerd gips 12-20-35
- Kitwerk: N.v.t.

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

217,00 m2 **AFWERKEN GIPSPLAFOND** **€ 16,15 per m2** **€ 3.504,64**
 Afwerken van de geperforeerde gipsplafonds.

5,00 stuk **TOESLAG LICHTKOEPELS IN GIPSPLAFOND** **€ 103,10 per stuk** **€ 515,52**
 Toeslag voor het aansluiten van het geperforeerde gipsplafond tegen de ronde lichtkoepels.

16,00 m1 **GIPSKOOF** **€ 127,23 per m1** **€ 2.035,72**
 Leveren en monteren van een gipskoof, e.e.a. volgens detail 25. Gips is afgewerkt klasse A en de hoeken afgewerkt met flexcorner.

SPARINGEN/ACHTERHOUT **€ 117,56**

2.094,00 m2 **SPARINGEN/ACHTERHOUT PLAFONDS** **€ 1,49 per m2** **€ 3.116,17**
 Stelpost sparings en achterhout in de nieuwe plafonds.

1.634,00 m2 **METALSTUD SCHEIDINGSWAND 125MM** **€ 78,20 per m2** **€ 127.783,39**
 Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 125/2.75.2.A
- Profielen: 1x C/U 75 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 60mm, min. 50kg/m3
- Beplating 2-zijdig:
 - 1x gipskartonplaat Ak 12,5mm
 - 1x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.

Minderprijs:

- Toepassen van glaswol i.p.v. steenwol € 4,80 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

370,00 m2 **METALSTUD SCHEIDINGSWAND 145MM** **€ 96,01 per m2** **€ 35.522,88**
 Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 145/2.45*45.2.A
- Profielen: 2x C/U 45 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 40mm, min. 50kg/m3
- Beplating 2-zijdig:
 - 1x gipskartonplaat Ak 12,5mm
 - 1x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.

wij hebben hier
180m2. Groot verschil



Minderprijs:

- Toepassen van glaswol i.p.v. steenwol € 2,40 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

8,00 m2

METALSTUD SCHEIDINGSWAND 200MM

€ 83,37 per m2

€ 666,92

Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 200/2.150.2.A
- Profielen: 1x C/U 150 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 100mm, min. 50kg/m3
- Beplating 2-zijdig:
 - 1x gipskartonplaat Ak 12,5mm
 - 1x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.

Minderprijs:

- Toepassen van glaswol i.p.v. steenwol € 6,20 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

153,00 m2

METALSTUD VOORZETWAND 100MM

€ 54,99 per m2

€ 8.413,49

Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 100V/75.2.A
- Profielen: 1x C/U 75 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 60mm, min. 50kg/m3
- Beplating 1-zijdig:
 - 1x gipskartonplaat Ak 12,5mm
 - 1x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.

Minderprijs:

- Toepassen van glaswol i.p.v. steenwol € 4,80 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

56,00 m2

METALSTUD VOORZETWAND 30 MIN. BRANDWEREND € 61,25 per m2

€ 3.430,03

Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 100V/75.2.A
- Profielen: 1x C/U 75 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 60mm, min. 50kg/m3
- Beplating 1-zijdig:

wij hebben 663m2.
groot verschil



- 2x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.

Minderprijs:

- Toepassen van glaswol i.p.v. steenwol € 4,80 per m2

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

35,00 m1 METALSTUD HANGWAND 125MM € 196,63 per m1 € 6.882,12

Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud hangwand volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 125/2.75.2.A
- Profielen: 1x C/U 75 mm
 - stijlen hoh 600mm
- Isolatie: Steenwol 60mm, min. 50kg/m3
- Beplating 2-zijdig:
 - 1x gipskartonplaat Ak 12,5mm
 - 1x gipsvezelplaat Ak 12,5mm
- Kitwerk: incl.
- Kopsezijde: voorzien van 1 strook zetwerk

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten

301,00 m2 STELLEN EN MONTEREN DEURKOZIJNEN € 30,98 per m2 € 9.326,30

Het uitsparen of het meebouwen van de deurkozijnen in de nieuwe metalstud wanden.

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Toepassen verzwaarde stijlen t.b.v. kozijnen
- Horizontaal of verticaal transport kozijnen.

438,00 m1 TOESLAG VERZWAARDE STIJLEN € 8,59 per m1 € 3.760,74

Het toepassen van verzwaarde stijlen van 2mm dik t.p.v. de nieuwe kozijnen.

100,00 m2 SANITAIRE VOORZETWAND € 35,80 per m2 € 3.579,53

Het leveren en monteren van een nieuwe metalstud voorzetwand in natte ruimtes volgens onderstaande specificaties:

- Type: MS 100V/75.2
- Profielen: 1x C/U 75 mm
- Isolatie: N.v.t.
- Beplating 1-zijdig:
 - 1x Gipskartonlaan Ak 12,5mm
 - 1x Gipsvezelplaat AK 12,5mm
- Kitwerk: N.v.t.

Niet in onze prijs is opgenomen:

- Sparingen, voorzieningen installaties en/ of achterhout
- Brand en geluidwerende sparings afdichtingen
- Plinten en/ of aftimmerlatten



11,00 stuk	TOESLAG HANGTOILET Sparingen en achterhout t.b.v. een hangtoilet.	€ 107,65 per stuk	€ 1.184,20
1,00 stuk	TOESLAG MIVA TOILET Verstevingen, sparingen ,achterhout en hout t.p.v. beugels t.b.v. een mivatoilet.		€ 195,68
13,00 stuk	ACHTERHOUT URINOIR Achterhout t.b.v. een urinior.	€ 16,13 per stuk	€ 209,74
	Opmerking: • Meer of minder wordt afgerekend op basis van nacalculatie		
6,00 stuk	INBOUWEN BRANDSLANGHASPELKAST	€ 77,51 per stuk	€ 465,05
30,00 m2	RONDE METSTUDWANDEN Leveren en monteren van ronde metalstudwanden uitgevoerd d.m.v. buigbare profielen en 8 laag buiggips van 6mm dik per wandzijde.	€ 90,88 per m2	€ 2.726,37
20,00 m1	OPEN WANDEINDE Het afwerken van een open wandeinde d.m.v. 1x een gipsstrook. De hoeken worden afgewerkt d.m.v. flexcorner.	€ 38,86 per m1	€ 777,27
2.265,00 m2	SPARINGEN MS WANDEN Stelpost sparingen en achterhout t.p.v. nieuwe metalstudwanden	€ 2,95 per m2	€ 6.671,07
4.133,00 m2	AFWERKEN WANDEN Het fwerken van de nieuwe metal stud wanden. Afwerkingsniveau A (volgens TBA-richtlijnen)	€ 13,84 per m2	€ 57.213,95
108,00 m1	AFWERKEN HOEKEN Het afwerken van de hoeken t.p.v. de nieuwe metal stud wanden. Afwerkingsniveau A (volgens TBA-richtlijnen)	€ 13,84 per m1	€ 1.495,07
44,00 m2	ENKELE VOLGLASWAND Leveren en monteren van een volglaswand onder hangwanden volgens onderstaande omschrijving. • Enkele volglaswand (hoogte 3 meter) • Enkel glas gelaagd helder 66.2SI • Profielen in witte kleur De glaswanden, type volglaswand, bestaande uit een enkele beglazing van blank gelaagd glas welke wordt geplaatst in een kader van aluminium Uprofielen v.z.v. zwart rubberprofiel. De verticale aansluiting van de glasruiten onderling word gerealiseerd door middel van een doorzichtige polycarbonaatstrip.	€ 215,15 per m2	€ 9.466,80
4,00 m2	DUBBELE VOLGLASWAND Leveren en monteren van een dubbele volglaswand onder hangwanden volgens onderstaande omschrijving. • Dubbele volglaswand (hoogte 3 meter) • Gelaagd glas 6.6.2 en 6.6.A2 • Profielen in witte kleur De glaswanden, type dubbele volglaswand, bestaande uit een dubbele	€ 450,71 per m2	€ 1.802,85



beglazing van blank gelaagd glas welke wordt geplaatst in een kader van aluminium U-profielen v.z.v. zwart rubberprofiel. De verticale aansluiting van de glasruiten onderling wordt gerealiseerd door middel van een doorzichtige polycarbonaatstrip.

6,00 stuk KADERDEUR € 1.224,22 per stuk **€ 7.345,29**

Deur en kozijn

- Vulling: aluminium omkaderd met 33.2SI glas
- Uitvoering: Standaard, incl. valdorpel
- Kozijn: Aluminium in witte kleur
- Afmeting: 930mm x 2400 mm

Hang en sluitwerk

- Paumelles: Standaard, 4 stuks per deur, ral 9004 mat fs.
- Sloten: Loopslot
- Cilinder: Exclusief.
- Kruk/rozet: L-model, RVS

HORizontaal TRANSPORT

€ 9.112,75

Horizontaal transport van het nieuwe materiaal.

Opmerking:

- Uitgangspunt is 4 keer transport, indien dit door uitvoering niet mogelijk is worden deze kosten verrekend.
- Betreft alleen tijdens aanvoer materiaal, indien wij materiaal moeten verplaatsen i.v.m. werkzaamheden andere partijen worden deze kosten verrekend.

VERTICAAL TRANSPORT

€ 4.337,54

Verticaal transport d.m.v. verreiker.

Opmerking:

- Uitgangspunt is 4 keer transport, indien dit door uitvoering niet mogelijk is worden deze kosten verrekend.

1,00 week STEIGER/SCHAARHOOGWERKER € 168,71

De huur van een schaarhoogwerker per week verrekenbaar.

Totaal exclusief btw

€ 449.425,75

Btw verlegd

Prijzen	Excl. sparingen, koven en ander bouwkundig werk, tenzij anders vermeld. Vast t/m tot bovengenoemde datum.
WKB	Excl. aanleveren documenten t.b.v. WKB, indien vereist worden deze kosten verrekend. Voor aanvang werkzaamheden dient dit te worden gecommuniceerd.
Levering	Franco werk, incl. montage in vrije ruimte, in 1 fase.
Levertijd	In nader overleg.
Betaling	Alle facturen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Betalingstermijnen:
30% bij opdracht
70% na rato werk



Mocht u tussentijds nog vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met ons, zodat wij e.e.a. kunnen toelichten.

Hopende u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Simon Bosch

Op al leveringen en diensten gelden de algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afdouwbedrijven.



Algemene voorwaarden

- **Omschrijving :**

Levering en/of werkzaamheden welke niet zijn omschreven in onze offerte of ingekleurd op plattegrond zijn niet in de prijzen opgenomen.

- **Hoeveelheden :**

De bovengenoemde hoeveelheden zijn de wanden netto en de plafonds ca. bruto hoeveelheden en zullen in het werk nagemeten (bij systeemplafonds gemeten over sparingen, kolommen etc. heen) en verrekend worden tegen de hierboven genoemde eenheidsprijzen. Bij een afwijking groter dan 5% houden wij ons het recht voor de desbetreffende eenheidsprijs aan te passen.

- **Planning :**

Alvorens Bosma Plafonds & Wanden haar voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden kan starten, dient zij in het bezit te zijn van een schriftelijke opdracht en door de opdrachtgever gewaarmerkte tekeningen, alsmede afdrukken van de E en W installatie tekeningen waarop de door derden in te bouwen apparatuur staat gepositioneerd, met bijbehorend renvooi en product info bladen, zodat wij de sparingmaten kunnen bepalen, de planning en het werkadres.

- **Levering :**

Franco werk, inclusief horizontaal transport, voor verticaal transport dienen (bouw) liften en (bouw) kranen van voldoende grootte en met voldoende hefvermogen (inclusief) bediening kosteloos ter beschikking te staan.

- **Levertijd :**

In onderling overleg op te stellen tijdschema.

- **Regie-uurloon :**

Regie uurloon bedraagt € 57,50 per uur.

- **Facturering :**

Na rato werkzaamheden in een n.t.b. termijnschema.

- **Montage :**

Inclusief, mits ononderbroken, uitgegaan van afhanghoogten welke met standaard werksteigers met een maximale werkhoogte van 4 meter gerealiseerd kunnen worden. Indien de montage dient te geschieden boven vides e.d. behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen.

Tijdens de montage van systeemplafonds en / of wanden voor wat betreft de te stellen eisen aan de luchtvochtigheid, de heersende temperatuur in de ruimte, alsmede de temperatuurschommelingen verwijzen wij naar de voorschriften welke gesteld worden door de producenten van de te verwerken materialen.

Tevens dient er voldoende verlichting op de plaats van onze montage aanwezig te zijn.

Transport tot aan de plaats van opstelling dient te geschieden over verharde wegen, welke geschikt zijn voor 20-tons wagens.

Ten behoeve van horizontaal transport dient een vrije gevelopening van voldoende grootte aanwezig te zijn, welke is voorzien van een beveiligde laad- en losvoorziening geschikt voor pallets en palletwagens.

De bouw moet wind- en waterdicht zijn gedurende de montagewerkzaamheden. De werkvloer in het te monteren bouwgedeelte moet schoon, droog en zonder obstakels ter beschikking



worden gesteld en gehouden door de opdrachtgever. Wij gaan ervan uit dat de vloer verhard en voldoende vlak is zodat wij zonder extra voorzieningen standaard rolsteigers kunnen toepassen. Uitgangspunt is het werk op kamersteigers zonder rem, indien opdrachtgever andere veiligheidsvoorschriften hanteert worden deze extra kosten doorbelast.

Tevens gaan wij ervan uit dat de maximale transportafstand vanaf de door u te verzorgen laad- en losplaats tot aan de plaats van verwerking 50 m¹ bedraagt.

Tot slot gaan wij ervan uit dat de vloer voldoende verhard is om eventueel intern verticaal transport te kunnen realiseren d.m.v. heftruck of stapelaar.

- **Opslagruimte :**

Voldoende schone, droge en afsluitbare ruimten dienen gratis ter beschikking te staan.

- **Bouwafval :**

Voor afvoer van bouwafval dient een vuilcontainer met inbegrip van stortgelden gratis ter beschikking te staan binnen een straal van 100 meter vanaf onze montageplaats.

- **Verzekering :**

Na aanlevering dienen de materialen door de principaal te worden verzekerd.

- **Toeleveringen :**

Bouwstroom dient op elke verdiepingvloer (bijvoorbeeld d.m.v. voldoende zwerfkasten) gratis ter beschikking te staan.

- **Parkeerkosten :**

Wij gaan ervan uit, dat onze montageploegen, projectleiders etc. hun auto's (aanhangwagens) op de bouwplaats gratis kunnen en mogen parkeren. Indien dit niet het geval is zullen de hierdoor ontstane kosten bij u ingediend worden.

