

Van Wijnen Gorredijk B.V.
 T.a.v. dhr. R. van Westervoort
 Badweg 42
 8401 BL Gorredijk

Offerte 2025-21102502
 Datum: dinsdag 21 oktober 2025

Uw referentie: Nieuwbouw IKC Sint Nicolaasga

Geachte heer van Westervoort,

Hierbij bieden wij u een vrijblijvende offerte aan voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
 Een en ander gerekend conform uw aanvraag per mail d.d. 12-9-2025 en nota's van inlichtingen
 d.d. 29-9-2025 en 21-10-2025.

Vloeren begane grond

V01

50 m2 Het schuren en stofzuigen van de ondervloer	2,95 €	147,50
50 m2 Het leveren en leggen van schoonloopmat type Forbo Coral Brush kleur 5708 avocado green	79,95 €	3.997,50
44 m1 Het leveren en aanbrengen van L-profiel tussen mat en de Wineo in de lokalen	17,50 €	770,00

V02

1310 m2 Het schuren en stofzuigen van de ondervloer	0,50 €	655,00
1310 m2 Het voorstrijken en egaliseren met een laagdikte van max. 2,5 mm	8,95 €	11.724,50
79 m2 Het leveren en aanbrengen van Jumpax Classic ondervloer in speellokaal 1.09	29,95 €	2.366,05
1310 m2 Het leveren en leggen van Wineo Purline 1500 Wood XL kleur Mayfield Oak beige	55,98 €	73.333,80
1310 m2 Het aflassen en rondom afkitten van het Wineo	3,95 €	5.174,50

Profielen i.v.m. dikteverschil tussen 1.09 speellokaal en ruimte 1.02 hal zijn niet gerekend.

V03

69 m2 Het schuren en stofzuigen van de ondervloer	0,50 €	34,50
69 m2 Het voorstrijken en egaliseren met een laagdikte van max. 2,5 mm	8,95 €	617,55
69 m2 Het leveren en leggen van pvc banen type Tarkett Acczent Platinum 10 kleur Ground kaki	44,95 €	3.101,55
69 m2 Het aflassen en rondom afkitten van de pvc banen	2,95 €	203,55
1 totaal Extra arbeid i.v.m. het aanbrengen van patronen in de vloerafwerking	500,00 €	500,00

V04

68 m2 Het behandelen van de ondervloer	3,95 €	268,60
68 m2 Het leveren en aanbrengen van PU gietvloer gelijkwaardig aan type Piersma PV 650	85,50 €	5.814,00
105 m1 Het leveren en aanbrengen van holplint max. 60 mm hoog	27,50 €	2.887,50

Vloeren 1e etage

V01

6 m2 Het schuren en stofzuigen van de ondervloer	2,95 €	17,70
6 m2 Het leveren en leggen van schoonloopmat type Forbo Coral Brush kleur 5708 avocado green	79,95 €	479,70
18 m1 Het leveren en aanbrengen van L-profiel tussen mat en de Wineo in de lokalen	17,50 €	315,00

V02

567 m2 Het schuren en stofzuigen van de ondervloer	0,50 €	283,50
567 m2 Het voorstrijken en egaliseren met een laagdikte van max. 2,5 mm	8,95 €	5.074,65
567 m2 Het leveren en leggen van Wineo Purline 1500 Wood XL kleur Mayfield Oak beige	55,98 €	31.740,66
567 m2 Het aflassen en rondom afkitten van het Wineo	3,95 €	2.239,65

V04

26 m2 Het behandelen van de ondervloer	3,95 €	102,70
26 m2 Het leveren en aanbrengen van PU gietvloer gelijkwaardig aan type Piersma PV 650	85,50 €	2.223,00
53 m1 Het leveren en aanbrengen van holplint max. 60 mm hoog	27,50 €	1.457,50

Totaal excl. btw.

€ 155.530,16

Opmerkingen:

We gaan er van uit dat een verdiepte matput aanwezig is, egaliseren onder de matten is niet gerekend.

Het leveren en aanbrengen van overgangs- en/of kruipluikprofielen wordt op nacalculatiebasis verrekend.

Het aansmeren/bijwerken van de ondervloeren is niet gerekend in de offerte.

We gaan er vanuit dat afschot reeds in de dekvloeren aanwezig is waar nodig.

Uitgangspunten:

Deuren graag afhangen na de stoffering!

Uitgegaan is van ongedeelde opdracht in 1 fase

Meer of minder m1 overgangsprofielen worden verrekend

Meer of minder m2 en m1 worden verrekend.

We gaan uit van een niet-monolithisch afgewerkte zandcementvloer

De aangeboden prijzen gelden onder voorbehoud van extreme prijsstijgingen (5% of meer) van onze leveranciers.

We gaan ervan uit dat er een geventileerde kruipruimte aanwezig is onder de begane grondvloer.

De geldigheidsduur van de offerte is 1 maand.

Het te bewerken oppervlak is bezemschoon, obstakel- en vochtvrij en vrij van stuc- of verfresten bij aanvang werkzaamheden

De opdracht wordt aanvaard na goedkeuring kredietverzekering

Alles losliggende delen dienen verwijderd te zijn

De vloer dient blijvend droog te zijn, opstookprotocol dient gevolgd te zijn.

De standaard offerte is gebaseerd op het gladmaken, niet het uitvlakken

De ruimten dienen tochtvrij te zijn met min.temperatuur van 15 graden Celsius

De ruimten dienen verlicht te zijn

Koud stromend water dient aanwezig te zijn

Er dient voldoende ruimte te zijn om materiaal droog op te slaan

Aansprakelijkheid i.v.m. lekkage van egaline kunnen wij nimmer aanvaarden

Aansprakelijkheid kan nimmer de aanneemsom overschrijden

De ruimten dienen goed toegankelijk te zijn voor materieel en materiaal, evt kosten door ons te maken welke hieraan verbonden zijn, zijn verrekenbaar

MDF plinten in de binnenhoeken worden koud tegen elkaar aan geplaatst, buitenhoeken in verstek

Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen na betaling van het gehele factuurbedrag

Uitvoering na schriftelijke bevestiging

Patronen in de vloerafwerkingen zijn niet gerekend!

Wij kitten de vloeren standaard af met siliconenkit transparant grijs.

Wij behouden ons het recht gemaakte foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden

Exclusief parkeerkosten!

Containers voor afval dienen door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld!

Exclusief verticaal transport!

We verwijzen u naar onze algemene voorwaarden, welke opvraagbaar zijn indien u ze niet heeft ontvangen.

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en houden ons voor uw gewaardeerde opdracht aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Dek