

Solitas b.v.

 adres
 Nijverheidsstraat 52
 7461 AE Rijssen

 e-mail
 info@solitas.nl

 website
 www.solitas.nl

 telefoon
 +31(0)548 -74 40 71

 KvK nr.
 59907274

Van Wijnen Gorredijk b.v.
T.a.v. dhr. R. van Westervoort
Badweg 42
8401 BL Gorredijk
06-51656935

Rijssen, 11 november 2025

Betreft : IKC St Nicolaasga

Referentie : OF250723

Geachte heer Van Westervoort,

Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. Navolgend doen wij u een geheel vrijblijvende prijsopgave voor het leveren en aanbrengen van diverse vloerafwerkingen, op basis van uw opgave en eventueel aangeleverde tekeningen en bestekken.

80,00 m ²	Vorbereiding	Tweelaags Jumpax Classic MDF ondervloer dik 10 mm, leveren en aanbrengen	à €	33,30 €	2.664,00
1.927,00 m ²	Vorbereiding	Primeren en egaliseren, normaal verbruik: laagdikte 2,0 mm	à €	9,25 €	17.824,75
1.939,00 m ²	PVC stroken	Wineo 1500 wood XL Mayfield Oak beige stroken afmetingen 150 x 25 cm, recht in wildverband gelegd, inclusief snijverlies, legkosten, lijm en afkitten met transparant grijze kit	à €	52,80 €	102.379,20
68,00 m ²	PVC banen	Tarkett Acczent Platinum 100 Ground Kaki, inclusief snijverlies, legkosten, lijm, naden lassen en afkitten met transparant grijze kit	à €	55,80 €	3.794,40
58,00 m ²	Schoonloopmat	Coral Brush, kleur n.t.b. inclusief snijverlies, legkosten en lijm	à €	78,15 €	4.532,70
92,00 m ²	Vorbereiding	Voorbehandeling ondergrond: Schuren en zuigen van de ondergrond om een optimale hechting te verkrijgen	à €	2,50 €	230,00
92,00 m ²	Gietvloeren	Gietvloer Dag 1: Leveren en aanbrengen van een epoxy primerlaag Sikafloor 150, verbruik ca. 0,25 - 0,3 kg/m ² . Dag 2: Leveren en aanbrengen van een epoxy schraplaag Sikafloor 150, verbruik ca. 0,4 - 0,6 kg/m ² . Dag 3: Leveren en aanbrengen van een	à €	95,00 €	8.740,00

		polyurethaan gietlaag Sikafloor 328 N, verbruik ca. 2,5 - 3,0 kg/m². De natte gietvloer eventueel spaarzaam instrooien met flakes. Kleur n.t.b. (pastelkleuren) Dag 4: Leveren en aanbrengen van een polyurethaan seallaag Sikafloor 304 W, verbruik ca. 0,1 kg/m².			
138,00 m¹	Holplint	Holplinten Leveren en aanbrengen van een epoxy primerlaag, en met epoxymortel een holplint aanbrengen, hoogte 60 mm onder de wandtegels, verbruik ca. 2,0 kg/m¹. Afwerking gelijk aan vloerafwerking.	à €	28,50 €	3.933,00
	Gietvloeren	Leveren en aanbrengen van aluminium vloerovergangsprofiel of profiel t.b.v. opsluiten holplinten, verrekenprijs per m¹	€	€	[22,00]
	Gietvloeren	Inwerken putje, verrekenprijs per stuk	€	€	[38,50]
82,00 m¹	Parket	Te leggen op de tribunetrap volgens tekening trapfragment 2006-6-90-01 van 10-12-2021: Aan te brengen op de treden en stootborden hoofdtrap volgens uw opgave betreft het totaal van 81,70 m¹, t.w. 22 treden van 1030 mm x 260 mm en 22 stootborden van 1030 x 185 mm, 12 treden van 4920 mm x 260 mm en 12 stootborden van 4920 x 185 mm Rechtstreeks vol te verlijmen op een vlakke schone droge en starre aanwezige onderconstructie. Op de buitenhoeken wordt het 30 mm plaatwerk koud op elkaar gemaakt. Inclusief polijsten en in het werk afwerken met Pall X 98 matt parketlak. Sortering: Moso BP-MP1540 3 laags side pressed bamboe ecru plaatwerk of sortering: Moso BP-MP1490 3 laags side pressed bamboe caramel plaatwerk Afmeting: 2440 x 1220 x 30 mm, dikte: 30 mm laag 5-20-5 mm, patroon: platen gezaagd, afwerking: in het werk lakken met Pall X 98 matt parketlak	à €	149,50 €	12.259,00
317,00 m²	Wandbekleding	Tarkett Protectwall 1,5 mm dik, leveren en aanbrengen op de wanden van de sanitaire ruimten, in twee kleuren t.w. Tisse Grey Beige en Palm Kaki, naden gelast, uitgaande van plakklare wanden	à €	87,30 €	27.674,10
	Afwerking	Alu-overgangs- of afwerkingsprofielen inclusief bevestiging, verrekenprijs per m¹	€	€	[18,50]

Afval	Afvoer van afval wanneer het niet in de container van de aannemer kan, verrekenprijs per container van 10 m ³	€	€	[550,00]
-------	--	---	---	----------

Totaalprijs Offerte
€ 184.031,15

De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en betaling netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

N.B.

- We zijn er bij de prijsvorming vanuit gegaan dat de aannemer zorgt voor een geschikt transportmiddel voor het verticale transport van onze materialen.
- Deze offerte is exclusief het bekleden van traptreden en exclusief het leveren en aanbrengen van wandbekleding.
- De hoeveelheden voor de houten trappen (parket op de hoofdtrap) en de wandbekleding zijn door u aan ons opgegeven, de hoeveelheden zijn verrekenbaar.

Extra voorwaarden gietvloer:

Door de betreffende applicatiemethodiek kunnen spaanslagen, rolaanzetten, lichte glooiingen zichtbaar zijn. Deze onregelmatigheden zijn niet van invloed op de kwaliteit en komen vooral naar voren bij strijklicht. Vloerafwerkingen voorzien van ingestrooide antislip zullen bij oplevering glansverschillen vertonen c.q. een enigszins vlekkerige/streperige uitstraling hebben. Na gebruik, belasting, veroudering en verkleuring zal dit minder tot niet meer opvallen.

Bij toepassing van helle/felle kleuren kunnen plinten qua kleurstelling licht afwijken van de kunststof vloerafwerking.

De (vloer-)systemen worden aangebracht conform de richtlijnen voor kunsthars gebonden gietvloeren, type IIC. Richtlijnen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Prijzen zijn gebaseerd op verbruik en laagdiktes als genoemd, meerverbruik door bijv. oneffenheden zal u in rekening worden gebracht.

Specificaties conform technische merkbladen en advies fabrikant (www.nld.sika.com/nl/home).

De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +15°C, maximaal +28°C, de minimale ondergrondtemp +10°C en +3°C boven het dauwpunt. De maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) bedraagt 85%.

Als door derden in betreffende ruimte silicone houdende producten gebruikt worden, geven wij geen garantie op eventuele siliconenbesmetting.

Eventuele noodzakelijke reparaties aan de ondervloer zullen worden uitgevoerd op basis van regie.

De werkruimtes binnen moeten glas-, tocht- en waterdicht, verwarmd zijn en de verlichtingskwaliteit dient gelijk te zijn aan de uiteindelijke lichtbundel tijdens de gehele uitvoeringsperiode.

Als ondervloer is rekening gehouden met een cementdekvloer. Bij vezel versterkte cementdekvloer is een aanvullende voorbehandeling noodzakelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en zijn in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,



Solitas b.v.
 M.A. Hessing

Offertevoorwaarden Solitas b.v.

- De te stofferen ruimten dienen geheel leeg en bezemschoon te zijn.
- De temperatuur in de ruimte dient minimaal 18°C te zijn, de relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 75 % zijn en de ondervloertemperatuur dient minimaal 15°C te zijn.
- Het gebruik van water, elektriciteit en verlichting dient kosteloos beschikbaar te worden gesteld.
- Dekvloeren dienen blijvend vormvast, drukvast, voldoende blijvend droog en vrij van rek- en krimpscheuren te zijn.
- Scheurvorming in de dekvloeren die ontstaat na installatie van de door ons aangebracht vloerafwerkingen, valt ten allen tijde buiten de reguliere garantie.
- Het maximaal toegestane restvochtpercentage (gemeten met CM-meter) is:
 - Bij cementdekvloeren: tapijt 3,5 % - vinyl, pvc en tapijttegels 2,5 % - linoleum 3,5% - rubber 2,0 %;
 - Bij anhydrietvloeren: tapijt 1,0 % - vinyl, pvc, tapijttegels en marmoleum 1,0 % - rubber 0,5 %;
- Deze restvochtpercentages zijn eveneens van toepassing bij vloeren die voorzien zijn van vloerverwarming.
- Ondervloeren dienen zodanig vlak te zijn, dat het mogelijk is, om zonder verdere voorbereiding, zachte vloerbedekking aan te brengen. Voor harde vloerbedekking dient een eenmalige egalisatielaag van ca. 2 mm toereikend te zijn, tenzij anders vermeld.
- Anhydrietvloeren dienen ten allen tijde gevrijwaard te zijn van vochttransport vanuit de ondervloer en/of de wanden. De slemplaag dient door de aanbrengrer van de anhydrietvloeren te zijn verwijderd. Het eventueel aanbrengen van een primerlaag (bij rechtstreekse verlijming) is niet in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld.
- Indien er vloerverwarming is toegepast, gaan we ervan uit dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - Het opstookprotocol voor vloerverwarming moet voor aanvang van de werkzaamheden van Solitas zijn uitgevoerd (een opstookprotocol is op verzoek verkrijgbaar);
 - Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden dient de vloerverwarming uitgeschakeld te zijn. Twee dagen nadat onze werkzaamheden gereed zijn, mag de vloerverwarming weer worden ingeschakeld, waarbij de temperatuur weer langzaam wordt opgevoerd;
 - De maximale oppervlaktetemperatuur van de vloer mag ten allen tijde niet hoger zijn dan 27°C.
- Indien in de offerte het verwijderen van bestaande vloerbedekking is opgenomen, gaan we ervan uit dat het om één laag gaat en dat de ondervloeren geen verdere schade ondervinden. Mochten er wel extra voorzieningen aan ondervloeren noodzakelijk zijn, dan worden deze separaat in rekening gebracht.
- Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking valt ten allen tijde buiten de offerte.
- Voor het verticaal transport gaan we ervan uit dat er mogelijkheden (binnenlift of kraan) aanwezig zijn, tenzij anders vermeld.
- Het afkitten van harde vloerbedekking (max. 3 x 3 mm) geeft geen garantie voor waterschade, door bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden.
- Verliesuren door oponthoud op de bouw of wijzigingen in de planning, die ons niet aan te rekenen zijn, kunnen leiden tot prijsverhoging.
- Bij de offerte is uitgegaan van maximaal 1 kleur per ruimte zonder figuraties, tenzij anders vermeld.
- Afvoer van afval vindt plaats middels een door u beschikbaar te stellen container, tenzij anders vermeld.
- Parkeerkosten voor betaald parkeren zijn niet inbegrepen en zullen apart worden doorberekend.
- Het genoemde aantal m²'s in de offerte is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens en tekeningen. Mocht in de praktijk blijken dat het aantal in het geheel niet overeenkomt, dan zullen de m²'s achteraf worden verrekend.
- De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op het huidige prijsniveau. Eventuele prijswijzigingen kunnen worden toegepast.
- De garantieperiode van alle aangeboden kwaliteiten bedraagt 5 jaar aflopend en eventuele gevolgschade is uitgesloten van garantie. De garantie geldt voor een goede ligging van de aangeboden kwaliteiten. Voor het product zelf zal een afzonderlijke garantieverklaring worden verstrekt (via Solitas b.v.) door de betreffende leverancier. Deze garantieperiode varieert per product.