

Offerte

Van Wijnen Gorredijk B.V.

Badweg 42
8401 BL GORREDIJK

Offertenummer

005087

Relatienummer

10136

Totaal excl. BTW**EUR 34.000,00**

Offertedatum

16-06-2026

Nijemirdum, **16-06-2026**

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. De besproken werkzaamheden en/of leveringen kunnen wij u aanbieden voor de op deze offerte aangegeven prijs

Omschrijving**Bedrag**

Het werk betreft: Drachten

Let op, dit betreft een indicatieve offerte ivm het ontbreken van sonderingen

Het werk omvat: het boren van mortelschroefpalen op hoogte afgestort met beton

Inclusief: aan- en afvoer werkmaterieel (1 FASE)

Inclusief: paalwapening berekening

Inclusief: akoestisch doormeten (100% 1 FASE)

Inclusief: monotubes (20cm)

Inclusief: paal afdekken met folie

Inclusief: korfwapening 5ø12x2,8m1

Exclusief: centraalstaaf

Inclusief: beton C20/25 XC4 - 325 kg cement / m3

Aantal: 102

Diameter: ø400

Lengte: conform opgave

Totaal aantal meters: 808m1

Referenties: T-724094-TO-001_Stippenplan

Sondering: niet verstrekt

Boor/werk niveau: -690 peil

Uitvoerdatum: in overleg met de opdrachtgever

Let op: boorstelling wordt gereserveerd bij het retourneren van een getekende offerte

Offerte

Van Wijnen Gorredijk B.V. Badweg 42 8401 BL GORREDIJK	Offertenummer 005087	Relatienummer 10136	Totaal excl. BTW EUR 34.000,00	Offertedatum 16-06-2026
--	-------------------------	------------------------	---	----------------------------

Omschrijving

Bedrag

Uitvoering: bouwplaats/bouwput voorzien van voldoende stabiliteit t.b.v. boormachine 12 - 35 - 65 ton

Uitvoering: De bouwput dient voorzien te worden van een drainage in zand met afwatering, de grondwaterstand moet minimaal 0,5m onder het werkniveau liggen

Uitvoering: palen worden op hoogte gemaakt/afgewerkt op peil hoogtes B.K. paal conform definitief palenplan, het snellen van de palen is nadien niet nodig mits afwerkhoogte is conform het bovenstaande

Uitvoering: akoestisch doormeten vanaf 5 dagen na oplevering i.v.m. uitharden v/d palen. Tijdens deze periode mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden. Indien deze wel worden uitgevoerd vervalt de garantie per direct

Uitvoering: voor aanvang van de akoestische doormeting dient de put droog te zijn en de paalkoppen vrij van grond/water

Uitvoering: eventuele kosten voor aanvullend onderzoek en/of beproevingen zijn voor rekening opdrachtgever

Uitvoering: bij eventuele (gevolg) schade aan recent aangebrachte palen door obstakels, waterstromingen of grondgesteldheid zijn deze kosten te alle tijde voor de opdrachtgever

Uitvoering: maatvoering B.K. paal dient voor aanvang van de werkzaamheden duidelijk te zijn aangegeven middels een piket op basis van het 0-Peil. Maatvoering is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

Uitvoering: kosten die voortkomen uit paalstand afwijkingen zijn niet verrekenbaar

Uitvoering: voor aanvang dienen alle piketten te zijn uitgezet, piketten moeten vierkant zijn, 20cm in de grond en 5 cm boven de grondslag

Uitvoering: voldoende ruimte voor werkmaterieel dient beschikbaar te zijn

Uitvoering: er dient een elektrische aansluiting, water aansluiting, sanitairevoorzieningen en schaftruimte op de bouwplaats aanwezig te zijn

Uitvoering: de minimale afstand tussen belending en hart paal is 0,75 m

Uitvoering: indien dit voor de doorloop van de werkzaamheden noodzakelijk is stelt de opdrachtgever kosteloos een grondwerker ter beschikking met mens en materieel t.b.v. overdraaien/afvoerenr boorgond/betonresten etc.

Exclusief: grondwerkzaamheden en/of afvoer boorgond/betonresten

Exclusief: koppensnellen

De opdrachtgever draagt onder meer zorg voor de KLIC-melding en het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande of ondergrondse of bovengrondse obstakels, kabels en leidingen

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van geschikte toegangswegen voor zwaar materieel, inclusief het nemen van maatregelen zoals het regelen van verkeersvoorzieningen, het beschermen van straatwerk, en het verwijderen van borden

BHP Funderingstechnieken B.V. is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade aan kabels en leidingen etc.

Offerte

Van Wijnen Gorredijk B.V. Badweg 42 8401 BL GORREDIJK	Offertenummer 005087	Relatienummer 10136	Totaal excl. BTW EUR 34.000,00	Offertedatum 16-06-2026
--	-------------------------	------------------------	---	----------------------------

Omschrijving

Bedrag

BHP Funderingstechnieken B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade aan wegdek, trottoir, bomen e.d. welke zich op het werk bevindt of de toegang ertoe geeft

BHP Funderingstechnieken B.V. is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade aan belendingen door trillingen / verzakkingen etc. ten gevolge van funderingswerkzaamheden, tevens vrijwaart u BHP van alle aanspraken die derden tegen ons zouden kunnen maken

Paalwapening betreft een aanname, e.e.a. nog afhankelijk van paalwapening berekening

Bij verandering van betonklasse/wapening en/of centraalstaven zal ik indien nodig de prijs aanpassen

Meerprijs indien noodzakelijk meerprijs dragline schotten en/of stalenrijplaten projectprijs: €2250,- ex btw

Meerprijs centraalstaaf Ø 25 - €8,- p/m Ø 32 €11,- p/m Ø40 €14,- p/m indien langer dan 14m1 + €75,- ex btw per stuk i.v.m. koppeling

Meerprijs aardingsstaaf Ø16 - €4,- p/m

Meerprijs afstandhouder t.b.v. korfwapening €2,50 p/s

Meerprijs pilesafe-emmer (emmer met stalenplaat) per stuk €17,5,- ex btw

Meerprijs extra fase / aanvoer akoestisch doormeten €225,- per fase en €7,- per paal

Meerprijs voor levering van eventuele verwarmde en/of vorstvrije beton verrekenbaar

Stagnatie kosten €550,- ex BTW / per uur

Prijs exclusief BTW

34.000,00

BTW VERLEGD NR.

Prijspeil: 1-1-2026

Betalingsvoorwaarden

40% betaling uiterlijk 2 dagen voor aanvang boor / hei werkzaamheden

40% betaling bij oplevering v/d boorwerkzaamheden

20% betaling binnen 14 dagen na oplevering

Totaal	34.000,00
---------------	------------------

Offerte

Van Wijnen Gorredijk B.V.Badweg 42
8401 BL GORREDIJK

Offertenummer

005087

Relatienummer

10136

Totaal excl. BTW**EUR 34.000,00**

Offertedatum

16-06-2026

Prijzen voor beton, (wapening)staal, brandstof, e.a. bouwmaterialen zijn dagprijzen. Tussentijdse verhogingen en/of toeslagen voor/tijdens opdracht zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever

Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met BHP Funderingstechnieken B.V. aangaat zijn de algemene voorwaarden van BHP Funderingstechnieken B.V. van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als bijlage bij deze offerte gevoegd. Door akkoord te gaan met deze offerte verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van BHP Funderingstechnieken B.V. en deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

We hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Als u hierover nog vragen of opmerkingen heeft, dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

BHP Funderingstechnieken B.V.

Totalen

Totaal excl. btw: 34.000,00

Offertebedrag in EUR: 34.000,00**Namens Van Wijnen Gorredijk B.V.:**

Plaats:

Datum:

Handtekening: