

van Wijnen Gorredijk bv
 T.a.v.: Riemer van Westervoort
 Badweg 42
 8401 BL Gorredijk

Datum: 24 juni 2026
 Betreft: Drachten Uitbreiding Museum Dr8888 ah Museumplein
 Offertenr.: M 260733
 Behandeld door: Jogchum Oenema

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij offereer wij u het aanbrengen van de volgende mortelschroefpalen:

aantal	diameter	lengte		wapening	lengte wap.	verrekenprijzen in € per m	
	[mm]	[m]	[m tot.]	[mm]	[m]	meer	minder
8	ø 400	6,51	39,06	5ø12	3,50	38,00	15,00
32	ø 400	6,76	216,32	5ø12	3,50	38,00	15,00
24	ø 400	12,01	288,24	5ø12	3,50	38,00	15,00
15	ø 400	6,51	97,65	5ø12	3,50	38,00	15,00
22	ø 400	6,76	148,72	5ø12	3,50	38,00	15,00
3	ø 400	6,51	19,53	5ø12	3,50	38,00	15,00

Deze werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor de prijs van: € 35.200,- excl. B.T.W. Deze prijs is vast tot 1 maand na offertedatum. Paallengte wordt verrekend tussen paalpuntniveau en werkniveau. Verrekenprijzen zijn exclusief wapening.

Uitgangspunten: Bestek : --
 Tekeningen : Pieters 724094 dd. 05-06-2025
 Grondonderzoek : --
 Werkniveau : 0,51 m1 +/- NAP
 Milieukundig grondonderzoek: Niet aanwezig of kenbaar gemaakt

Opmerkingen:

- N.a.v. de huidige geopolitieke spanningen en de daarmee sterk oplopende en onvoorziene grondstofprijzen, kunnen we momenteel geen gestanddoeningstermijn of vaste levertijden afgeven. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de bij ons bekende (dag)prijzen. Eventuele prijswijzigingen zullen voor opdracht opnieuw beschouwd worden.
- Offerte is een richtprijs, e.e.a. nog afhankelijk van definitief palenplan, sonderingen en situatie.
- Offerte is onder voorbehoud bereikbaarheid bouwlocatie voor ons materieel (ter beoordeling van onze uitvoering).
- Paalwapening en betonsterkte zijn aannames i.v.m. het ontbreken van paalbelastingen en sonderingen./sondeerpunten op palenplan.
- Meerprijs leveren en gebruiken van draglineschotten is € 4.000,-.

Deze offerte is inclusief:

- Beton C20/25, milieuklasse XC2, consistentiegebied S3;
- Wapening zoals gespecificeerd met een kwaliteit B500B en beugels $\varnothing 8$ -750 mm B500A, doch onder voorbehoud van goedkeuring hoofdconstructeur;
- Eenmalig aan- en afvoer; meerkosten voor extra fasen: op aanvraag;
- Akoestische paalcontrole. De opdrachtgever dient te allen tijde de datum van doormeting te overleggen; de doormeting gebeurt niet automatisch;

Doch exclusief:

- Levering en gebruik draglineschotten;
- Opstellingskeuring en trillingsmetingen;
- Snellen van paalkoppen beneden werkniveau;
- Opstorten van palen boven werkniveau;
- Berekeningen van paalwapeningen en/of draagkracht (meerprijs wapeningsberekening is € 750,-);
- Uitzetten en maatvoering van de palen, inclusief het onderhouden en controleren daarvan gedurende de uitvoering;
- Voorgraven van paalposities i.v.m. kabels en leidingen;
- Grond-, straat-, sloop-, kabel- en leidingwerk, e.d.;
- Afvoer geboorde grond en de zich daarin bevindende betonresten;
- Beschermen van wanden en vloeren, e.d.;
- Aanvullend grondonderzoek indien vereist;
- Toekomstige extreme prijsstijgingen van leveranties en eventuele (toekomstige) heffingen vanuit overheidswege. Deze prijsveranderingen worden één op één aan u doorberekend;
- Betongranulaat in de betonmortel;
- Meerprijs aardingsstaaf $\varnothing 16$ kwaliteit FeB220 is € 3,00 per meter (maximale lengte 6,00 m).

Algemeen:

- De palen hebben minimaal 5 dagen verharding nodig voordat kan worden begonnen met het doormeten van de palen. Gedurende deze tijd mogen er geen mechanische werkzaamheden plaatsvinden in de bouwput. Indien paalbreuk of andere onvolkomenheden worden geconstateerd tijdens het doormeten nadat een graafmachine in de bouwput aan het werk is geweest zijn wij niet meer aansprakelijk voor genoemde onvolkomenheden. Na ingebruikname van de door ons geïnstalleerde palen is automatisch sprake van een volledige oplevering;
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan kabels, buizen, leidingen e.d. toebehorend aan derden. U dient derhalve een KLIC-melding te doen, eventuele proefsleuven te graven, de gegevens te beoordelen en te communiceren en KLIC-gegevens op het werk aanwezig te hebben. Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade aan belendingen ten gevolge van trillingen of verzakkingen veroorzaakt door onze funderingswerkzaamheden. Dientengevolge vrijwaart u ons van alle aanspraken die derden tegen ons zouden kunnen maken behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds. Keuze van de uitvoering is keuze van de opdrachtgever;
- Door de opdrachtgever c.q. hoofdaannemer wordt een primaire CAR verzekering met WA-clausule afgesloten, waarop Kuipers Funderingstechnieken BV is meeverzekerd en waarbij het eigen risico voor ons maximaal 1% van de aanneemsom is, doch in geen geval meer dan € 2.250,- zal bedragen;
- Deze offerte is onder voorbehoud van een positief kredietadvies van onze kredietverzekeraar.

De overige uitvoeringsbepalingen en algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 2022, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Midden Nederland op 7 april 2022 zoals op de bijlagen weergegeven zijn van toepassing. Overige voorwaarden wijzen wij nadrukkelijk van de hand.

Vertrouwende u een passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens Kuipers Funderingstechnieken BV



Matthys Kuipers
Directeur

Bijlage:

- Uitvoeringsvoorwaarden
- Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2022 (AVAF 2022)
- Brief grondstofprijsontwikkeling - 3 April 2026

Uitvoeringsvoorwaarden

1. Werkterrein
 - 1.1 De opdrachtgever dient te zorgen voor goede aanvoerwegen voor het zwaar materieel incl. eventuele aanvullende voorzieningen zoals: verkeersvoorzieningen, bescherming van straatwerk, verwijdering verkeersborden e.d.
 - 1.2 De conditie van de bouwput dient vlak, droog, zonder sleuven en voldoende draagkrachtig te zijn conform het CUR Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende minimale draagkrachtwaarden: q_c veengrond = 1,00MPa bij 0,80m, q_c kleigrond = 1,00MPa bij 0,60m en q_c zandgrond = 4,00MPa bij 0,40m. (1,00MPa = 1,00N/mm²).
 - 1.3 De bouwput dient voorzien te zijn van een drainage in zand met afwatering. De grondwaterstand moet minimaal 0,5m onder werkniveau te liggen. Indien noodzakelijk dient u bronbemaling toe te passen waarbij de grondwaterstand tot maximaal 1m onder werkniveau mag komen te liggen. U dient hierbij te allen tijde uw grondmechanisch adviseur te consulteren. De bouwput wordt als niet verontreinigd beschouwd tenzij expliciet vermeld in de offerte.
 - 1.4 Indien bij beoordeling van onze uitvoerder aanvullende draagkrachtmetingen nodig zijn, wordt dit in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 - 1.5 Indien alsnog draglineschotten moeten worden gebruikt, resulteert dit in een meerprijs.
 - 1.6 Helling in- en uitrit max. 1:10 met een breedte van minimaal 5m (bij gebruik van draglineschotten dient deze minimaal 10m breed te zijn).
 - 1.7 De boorstelling is 4m breed, 8-10m lang, 20-30m hoog, gewicht 40-80 ton.
 - 1.8 De betonpomp dient maximaal 50m van de boorstelling kunnen worden opgesteld waarbij voldoende ruimte is voor aanvoer via betonmixers.
 - 1.9 Bedrijfswagens mogen op het werkterrein geparkeerd worden.
2. Voorzieningen
 - 2.1. Het volgende dient ter beschikking gesteld te zijn door de opdrachtgever: elektriciteit (230V), spoelwater, schaftruimte, sanitaire voorzieningen, afvoermogelijkheid voor betonresten, BHV-organisatie & -voorzieningen. Aansluit- en gebruikskosten zijn niet voor onze rekening.
 - 2.2. Stagnatie welke ontstaat door ontbreken van voorgaande zaken zullen door de opdrachtgever worden gedragen tegen het tarief genoemd in artikel 4.4.
 - 2.3. Het uitzetten van de palen en controleren is en blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 - 2.4. Kosten van precario, verlichting, bewaking en of afsluiten van het terrein zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 - 2.5. Afvoer boorgrond, rest- en morsbeton is niet voor onze rekening, hieronder valt ook het betonafval dat tijdens het reinigen van onze machines ontstaat.
 - 2.6. Het verwijderen van vrijkomende grond is niet voor onze rekening. Indien dit voor de productie noodzakelijk is, stelt opdrachtgever het hiervoor benodigde materieel en mensen ter beschikking.
3. Uitvoering
 - 3.1. Voor palen waarvan het afhakniveau beneden maaiveld ligt geldt in het algemeen dat het beton wordt doorgetrokken tot aan het niveau waarop de kwaliteit van de palen door ons kan worden gegarandeerd. Als verrekenbare paallengte geldt "paalpuntniveau tot en met niveau heimaaveld"
 - 3.2. Paalafstanden dienen zodanig te zijn dat alle palen direct na elkaar kunnen worden gemaakt.
 - 3.3. De palen kunnen maximaal afgestort worden tot aan het niveau van het werkterrein. Het afhakken en opstorten van palen tot een eventueel vereist hoger niveau evenals het opruimen van afkomend puin is niet in onze offerteprijs begrepen, tenzij hiervoor een speciale regeling is getroffen welke in de offerte is omschreven.
 - 3.4. Eventueel doormeten dient te allen tijde te geschieden 'voor' het uit te voeren grondwerk en minimaal 5 kalenderdagen na aanbrengen laatste paal. Bij omgekeerde volgorde zijn wij niet meer aansprakelijk voor de kwaliteit van de palen. Op Uw verzoek kunnen wij het akoestisch doormeten verzorgen. Eventuele kosten van onderzoek en beproevingen komen, tenzij anders is overeengekomen, ten laste van de opdrachtgever. Bij aanvang akoestisch doormeten dient de paalkop schoon, zichtbaar, bereikbaar, en niet onder water te staan. Dit i.v.m. het verkrijgen van goede doormeetsignalen. Gevolgkosten van niet door te meten palen zijn voor rekening opdrachtgever.
 - 3.5. Minimale afstand tussen belending en hart paal bedraagt 0,50m (stelling < 50ton) of 0,75m (stelling > 50ton) mits de stelling haaks op de gevel kan staan.

Uitvoeringsvoorwaarden – vervolg

- 3.6. Er dient altijd een actueel palenplan en/of aanvullende informatie aanwezig te zijn op de bouw alsmede een exemplaar hiervan bij onze werkvoorbereider. U dient onze medewerkers op de bouw hiervan terstond op de hoogte te stellen om misverstanden te voorkomen.
- 3.7. Als basis geldt uitvoering met 1 installatie en 1 fase, tenzij uitdrukkelijk anders genoemd.
- 3.8. Een standaard V&G-(deel-)plan ten behoeve van funderingswerkzaamheden is vrij opvraagbaar. Aanvullende risico's dient de opdrachtgever tijdig aan te geven.
- 3.9. Een in de grond gevormd paalsysteem is beïnvloedbaar door de bodem- en grondwatergesteldheid en stijghoogte, desgevraagd doen wij u prijsopgave voor een minder beïnvloedbaar systeem.
4. Aansprakelijkheid / stagnaties
 - 4.1. Opdrachtgever dient maatregelen te treffen voor mogelijke schade t.g.v. modder- en betonspatten, beschadiging en vervuiling belending en openbare wegen.
 - 4.2. De ondergrond vrij van obstakels zoals leidingen, kabels, puin, gruis, keien etc. (KLIC-melding door opdrachtgever). Indien er t.g.v. obstakels in de grond beschadigingen optreden aan avegaarboren e.d., zullen de reparatie- of vervangingskosten hiervan en eventuele stagnatiekosten van de boorstelling c.q. aanpassingen in de uitvoering in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Eventuele beschadiging aan ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabels, boomtakken en reclameborden, als mede eventuele gevolgschade zijn tevens voor rekening opdrachtgever. Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade aan belendingen ten gevolge van trillingen of verzakkingen veroorzaakt door onze funderingswerkzaamheden alsmede voor schade aan reeds gemaakte palen en schade aan palen ten gevolge van ondergrondse obstakels, waterstromingen of grondgesteldheid.
 - 4.3. Routing van het aanbrengen van de palen wordt in overleg met de opdrachtgever, bij start werk, vastgesteld. De opdrachtgever dient de bouwdirectie en constructeur hiervan op de hoogte te stellen. Als onlogisch of extra stelwerk wordt verlangd, worden de meerkosten hiervan door de opdrachtgever vergoed volgens het tarief genoemd in artikel 4.4.
 - 4.4. Stagnatiekosten zijn € 650,-/uur.
 - 4.5. Palen worden door ons op de juiste hoogte afgewerkt, indien de paalkop gelijk ligt met de uitgegraven bouwput. Bij een slechte bouwput is een goede paalafwerking niet mogelijk. Wij kunnen dan ook voor de afwerking geen garantie geven. De opdrachtgever dient in dergelijke situaties de paalkoppen te laten snellen of in overleg met ons op eigen kosten monotubes toe te passen. Grond- en betonresten blijven dan in de bouwput achter. Diameter van de paalkop kan in de praktijk groter zijn dan de paaldiameter.
 - 4.6. Eventuele stagnatie door een onvoldoende draagkrachtige bouwput is geheel voor rekening opdrachtgever.
 - 4.7. Onvolkomenheden van de geleverde palen dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons gemeld te worden. Kuipers dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden deze onvolkomenheden te herstellen zonder aansprakelijk gesteld te worden voor stagnatie- en overige kosten.
 - 4.8. Bij stagnatie in de uitvoering van onze werkzaamheden veroorzaakt door overmacht zal in overleg en zonder financiële consequenties de uitvoering worden aangepast aan de omstandigheden.
 - 4.9. Indien uw opdracht door ons volgens uw specificaties is uitgevoerd, vrijwaart u ons van aansprakelijkheid als gevolg van uit de uitvoering ontstane schade. Dit geldt niet voor schade ten gevolge van uitvoeringsfouten en/of eigen richting.