

Van Wijnen Gorredijk BV
t.a.v. dhr. R. van Westervoort
Postbus 16
8400 AA Gorredijk

OFFERTE

Offertenummer
81260270 / 157202

Omschrijving werk
Drachten, Uitbreiding Museum

Uw referentie

Datum
25-06-2026

Contactpersoon
Klaas Pasterkamp

E-mail
k.pasterkamp@ijbgroep.nl

Doorkiesnummer
0514-588829

Geachte heer Van Westervoort,

Hierbij offeren wij u vrijblijvend onderstaande werkzaamheden voor bovengenoemd project:

Aanvraaggegevens:

Tekeningen : Pieters Projectnr:724094 Tek.nr:TO-001 d.d.15-05-2026
Sonderingen : geen
Milieukundig onderzoek : geen
Werkniveau : 0,89mtr -Peil (0,51mtr +NAP)


Werkzaamheden zullen bestaan uit:

- Aan-/afvoer boorstelling (1x)
- Boren d.m.v. avegaarsysteem volgens bijgaande paalspecificatie
- Levering wapening B500 (conform COBC-2021) volgens bijgaande paalspecificatie
- Levering beton sterkteklasse C30/37 XC4 (325kg cement/m³)

De prijs voor de bovengenoemde werkzaamheden bedraagt: € 41.150,00 excl. BTW*

*onder voorbehoud van een positief kredietadvies van onze kredietverzekeraar

Altenburg Funderingstechniek B.V.



Klaas Pasterkamp

Opmerkingen:

- Deze aanbieding is geldig tot 8 dagen na dagtekening offerte.
- In deze offerte is de vrachtwagenheffing (ingang 1 juli 2026) niet inbegrepen. Bij leveringen na deze datum wordt een aanvullende transporttoeslag toegepast
- Het prijsniveau van deze offerte is gebaseerd op de energie- en grondstofprijzen van de dagtekening offerte. Indien er nadien nog wijzigingen in deze tarieven optreden, dan zal dit verrekend worden.
- De aangeboden wapening betreft een aanname, deze definitief te bepalen na ontvangst van de sonderingen.
- De aangeboden wapening betreft een aanname, deze ter goedkeuring hoofdconstructeur.
- Paallengte en uitvoering is gerekend vanaf 1 werkniveau, de palen dienen (indien nodig) naderhand door de aannemer gesneld te worden.
- Uitgangspunt is dat de afvoer van uitkomende grond tijdens het boren van de palen door de grondwerker/aannemer wordt verzorgd.
- Deze aanbieding is exclusief het werken in/met vervuilde grond.
- Uitgaande van een droge en stabiele bouwput die vrij is van obstakels.

Verrekenprijzen:

	€	per
• Stagnatie boorstelling met of zonder bemanning buiten onze schuld	750,00	p/uur
• Opstellen van eenvoudige tekening en berekening van de wapening	400,00	p/st
• Optieprijs leveren/aanbrengen aardingsstaaf Ø16 (max. 6m ¹ per paal)	5,00	p/m ¹
• Optieprijs boren vanaf draglineschotten	4.100,00	
• Meerlengte mortelschroefpaal Ø 400 mm (ongewapend)	34,00	p/m ¹
• Minderlengte mortelschroefpaal Ø 400 mm (ongewapend)	20,00	p/m ¹
• Vaste kosten akoestisch doormeten (200-250 palen per dag)	300,00	p/dag
• Akoestisch doormeten per paal	8,00	p/paal
• Vaste kosten monotubes	300,00	p/fase
• Leveren en aanbrengen van monotubes (hoogte 20cm)	18,00	p/st

Aanvullende opmerkingen:

- Opdrachtnemer dient vier weken voor aanvang van de werkzaamheden de resultaten van een uitgevoerd bodemonderzoek te ontvangen. In principe is dit onderzoek niet ouder dan 6 maanden. Wijkt de inhoud van deze rapportage in negatieve zin af van eerder aan opdrachtnemer verstrekte informatie dan behoudt opdrachtnemer het recht onder meer de extra werkzaamheden als gevolg van vervuilde grond als meerwerk in rekening te brengen. Daarnaast kan de verontreiniging gevolgen hebben voor de doorlooptijd van het project. In uitzonderlijke gevallen behoudt opdrachtnemer het recht de opdracht van de hand te wijzen.
- Op onze leveringen zijn de algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken (NVAF) van toepassing. Ingeval deze onvoldoende aansluiten dan gelden de algemene voorwaarden van de IJB Groep. Deze zijn te vinden op de website www.altenburgfunderingstechniek.nl
- Tevens is van toepassing onze bijgevoegde uitvoeringsbepalingen mortelschroefpalen.

Betalingsvoorwaarden:

- Betaling: Netto binnen 60 dagen
- Indien er geen kredietacceptatie door Atradius wordt verleend, worden er aanvullende betalingsafspraken gemaakt
- Bij niet voorziene extreme prijsverhogingen of overheidsheffingen in leverantie, zijn wij genoodzaakt de meerkosten aan u door te berekenen.
- Indien bij de facturatie aan u een uitvoerdersbon benodigd is, dient u ons deze uiterlijk binnen vijf werkdagen na oplevering van het project toe te zenden. Indien de uitvoerdersbon niet tijdig door ons wordt ontvangen, zullen wij u de factuur toch toezenden. Het ontbreken van uw uitvoerdersbon is dan nimmer reden tot opschorten van uw betaling aan ons.

PAALSPECIFICATIE:

Offertenummer/werkadres

: 81260270 / 157202

Werk

: Drachten, Uitbreiding Museum

Omschrijving	Aantal	Diam.	Paallengte		Korfwapening		Centraal staaf	
	st	mm	m ¹ /paal	totaal m ¹	korf	m ¹	Ø/mm	m ¹
	6	Ø400	6.51	39.06	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
	32	Ø400	6.76	216.32	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
	24	Ø400	12.01	288.24	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
	15	Ø400	6.51	97.65	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
	22	Ø400	6.76	148.72	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
	3	Ø400	6.51	19.53	Ø240 5Ø12 bglsØ8-400	5.00		
Totaal	102			809,52				

Bijlage(n): Uitvoeringsbepalingen mortelschroefpalen

81260270 / 157202

25-06-2026