

**Piersma Vloeren**

Slotermeer 2
8502 TM Joure
Tel: 0513 – 55 22 17
E-mail: info@piersmavloeren.nl

Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. Michel Hendriks
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

Joure, 14-07-2026

Offertenummer: 20260710

Geachte heer Hendriks,

Naar aanleiding van uw offerte aanvraag, doen wij u hierbij onze vrijblijvende offerte toekomen voor het leveren en aanbrengen van kunststof vloerafwerkingen.

Projectnaam:

Nieuwbouw Winkelgebouw de Centrale te Leeuwarden

Branche:

Overig

Gebruikersruimte:

Entreehal, entree, vluchttrappenhuis

Ondergrond:

Betonvloer

Oppervlakte:

Vloer ca. 110m² (De door u opgegeven afmetingen zijn aangehouden)

Soort vloersysteem:

PV 115 Epoxy Coating, PV 660 PU Gietvloer

Opnameverslag:

Wij hebben geen opname gedaan voor dit project, de gegevens zijn aangeleverd. Bij opdracht zullen wij een vloeropname uitvoeren, deze zit bij de onderstaande prijs in.

Wij gaan uit van een vrijdragende en/of een voldoende geïsoleerde ondervloer.

Bij toepassing vloerverwarming mag de temperatuur in de top van de vloer niet hoger worden dan 28 graden. Hierop moet de maximale temperatuurinvoer van de vloerverwarming passend worden afgesteld. De exacte temperatuur dient u zelf te meten. Dit is namelijk afhankelijk van de diepte en dikte van de afwerking. Dit kunt u doen door een temperatuur meter op de vloer te plaatsen.

Onze vloeren worden vloervolgend aangebracht. In ondervloeren zitten in meer of mindere mate altijd glooiingen. Wanneer u houten plinten plaatst kan het zijn dat deze boven de vloerafwerking 'zweven'. Deze kier / naad zal nadien door u zelf of derden afgekit moeten worden wanneer u dit wenst. Dit is geen onderdeel van onze werkzaamheden.

Wand- en vloeraansluitingen dienen nadien te worden afgekit. Dit is geen onderdeel van deze offerte.

Let op! Er mag geen siliconenkit gebruikt worden voordat de vloer gereed is in verband met mogelijke esthetische schade in de eindafwerking door siliconen vervuiling.

De te behandelen ruimten dienen vrij te zijn en ter beschikking worden gesteld aan Piersma Vloeren zonder werkzaamheden van derden.

De uitvoering dient ononderbroken te kunnen plaatsvinden en kosten van stagnatie, buiten de schuld van Piersma Vloeren BV, dienen te worden vergoed.

Kunnen wij op de dag van applicatie niet starten met onze werkzaamheden dan zullen wij de verloren uren inclusief reistijd verrekenen tegen € 55,00 excl. BTW per uur per persoon. Verder kan dit de nodige consequenties hebben betreffende planning en opleveringsdatum van de vloer.

Wij zijn gerechtigd tot het dienovereenkomstig doorberekenen van prijsstijgingen van materialen, energie en/of arbeid als deze kosten 2,5% of meer stijgen na de offertedatum. Dit geldt ook als prijsstijgingen voortkomen uit bekende of voorzienbare omstandigheden.

Optie 1)

Voorbehandeling betonvloeren

De opdrachtgever (u) zorgt zelf voor een schone, vetvrije ondergrond en dient deze zo droog mogelijk aan te leveren

Het opschuren van de ondergrond met diamant of stofarm stralen

Het opruwen van de randen met de flex

Het inslijpen met diamant slijptol (indien nodig)

Het stofzuigen van de ondervloer

PV 115 Epoxy Coatingvloer

Het primeren van de vloer met epoxy primer Remmers BS 2000

Het zetten van een rollaag met Remmers BS 3000

Het afrollen van de vloer met Remmers BS 3000

Optie 2) Alternatief

Voorbehandeling betonvloeren

De opdrachtgever (u) zorgt zelf voor een schone, vetvrije ondergrond en dient deze zo droog mogelijk aan te leveren

Het opschuren van de ondergrond met diamant of stofarm stralen

Het opruwen van de randen met de flex

Het inslijpen met diamant slijptol (indien nodig)

Het stofzuigen van de ondervloer

PV 660 PU Gietvloer

Het primeren van de ondergrond met PV 110 Epoxy Primer

Het aanbrengen van een schraaplaag met PV 10 schraapmassa

Het aanbrengen van een gietlaag met PV PU 66 Gietvloer

Het afrollen van de vloer met PV Topcoat Transparant

Eenheid	Omschrijving	€/eenh.	Subtotaal
Optie 1)			
110,00 m2	Voorbehandeling betonvloeren	€ 17,50	€ 1.925,00
110,00 m2	PV 115 Epoxy Coatingvloer	€ 39,50	€ 4.345,00
n.t.b. m1	PV Holplint (60 mm hoog)	€ 27,50	€ n.t.b.
n.t.b. m1	Eindstopprofiel	€ 17,50	€ n.t.b.
Totaalprijs excl. BTW gebaseerd op bovenstaande gegevens			€ 6.270,00

Optie 2) Alternatief			
110,00 m2	Voorbehandeling betonvloeren	€ 17,50	€ 1.925,00
110,00 m2	PV 660 PU Gietvloer	€ 68,50	€ 7.535,00
n.t.b. m1	PV Holplint (60 mm hoog)	€ 27,50	€ n.t.b.
n.t.b. m1	Eindstopprofiel	€ 17,50	€ n.t.b.
Totaalprijs excl. BTW gebaseerd op bovenstaande gegevens			€ 9.460,00

EVENTUELE OPTIES / WENSEN:

Het leveren en plaatsen van profielen	€ 17,50	(per meter)
Holplint aansluitend aan tegelwerk (60mm hoog)	€ 27,50	(per m ¹)
Holplint inclusief eindprofiel (60mm hoog)	€ 45,00	(per m ¹)
Vloeistofdrempelepoxy	€ 37,50	(per meter)
Egaliseren per kg met reparatiemortel	€ 5,00	(per kg)
Extra fases	€ 850,00	(per fase)



PV 115 Epoxy Coatingvloer



PV 660 PU Gietvloer

ALGEMENE UITVOERINGSVOORWAARDEN:

- Cementgebonden vloeren dienen vlak te zijn afgewerkt volgens vlakheidsklasse NEN 2743 en min. 28 dagen oud te zijn. De (nieuwe) cementgebonden ondervloer mag maximaal 4% vocht bevatten. Vuistregel droging bij cement dekvloeren: ca. 1 cm laagdikte per week.
- De (nieuwe) anhydriet ondervloer mag maximaal 0,5% vocht bevatten (met vloerverwarming maximaal 0,3%).
- Zorg dragen dan bij werkzaamheden binnenruimten glas- en waterdicht zijn.
- De prijs is gebaseerd op uitvoering tijdens reguliere werkuren en –dagen. Nacht- en weekendwerk wordt in rekening gebracht.
- De ondervloer dient schoon, droog, vetvrij en vrij van obstakels te worden aangeleverd.
- Ruimte temperatuur moet minimaal bij MMA 8°C en bij Epoxy of PU 17 °C bedragen,, vochtigheid niet hoger dan 85% Relatieve Vochtigheid (RV). Vloertemperatuur moet bij MMA minimaal 5°C bedragen en bij Epoxy / PU minimaal 13°C bedragen.
- Gratis ter beschikking stellen van water/elektra aan Piersma Vloeren BV.
- Zorg dragen dat ruimten vrij zijn en ter beschikking worden gesteld aan Piersma Vloeren BV zonder werkzaamheden van derden.
- De uitvoering ononderbroken plaats laten vinden en kosten van stagnatie, buiten de schuld van Piersma Vloeren BV, te vergoeden.
- Opdrachtgever dient bij aanvang werkzaamheden op werk aanwezig te zijn.
- Er dient voldoende en duidelijke verlichting in de ruimtes aanwezig te zijn.
- Meer of minder vierkante meters worden verrekend.
- Bij aanvang van werkzaamheden wordt op opdracht geaccepteerd.
- Fases uitvoering. Als niet alles in 1 fase wordt uitgevoerd wordt hier een meerprijs of toeslag voor berekend.
- De door ons aan te brengen Piersma Vloeren zijn industriële vloertoepassing die ook een esthetische uitstraling hebben. Op ambachtelijk wijze aangebracht, met grote zorg en liefde voor het vak. Door handmatige en intensieve verwerking van kunststof (mortel)materialen kunnen de vloeren op het ambachtswerk niet beoordeeld worden.
- Wanneer opstaande wanden worden meegerold zonder dat dit in de offerte/ opdracht en/of factuur is opgenomen kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Eventuele schade hieraan valt buiten onze verantwoordelijkheid.
- De door ons aan te brengen vloersystemen worden vloervolgend aangebracht. Wanneer er geen of te weinig afschot in zit en u wilt dit wijzigen, dient u dit vooraf aan te geven. Indien mogelijk kunnen we dit in overleg met u verbeteren. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer er onverhoopt water op de vloer blijft staan.
- Prijsopgave is gebaseerd op uitvoering in een standaard kleur uit de kleurgroep 1, welke te vinden zijn op onze site www.piersmavloeren.nl tenzij de kleur in de offerte is vermeld
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met de vloerverwarming, wanneer deze betrekking heeft op het niet nakomen van het opstookprotocol.
- De schijnvoegen en dilataties zullen we, indien opdracht hiervoor, repareren en afdichten, zodat een strak oppervlak ontstaat, zonder naden.
- Wanneer er vervorming of scheuring plaatsvindt in de ondervloer, zal dit zich tonen in de kunststofvloer, waarvoor we geen verantwoording kunnen nemen.
- Uitgaande van een vrij dragende, voldoende geventileerde en druk- en trekvaste dekvloer die bovendien blijvend droog, door derden, opgeleverd dient te worden.
- Bescherm uw vloer tegen beschadigingen en krassen, kijk op www.hulpbijvloeronderhoud.nl
- De te behandelen ruimte dient siliconen vrij te zijn.
- De afvoerputjes en -goten dienen op gelijke hoogte te worden gesteld als de ondervloer.
- Kunnen wij op de dag van applicatie niet starten met onze werkzaamheden dan zullen wij de verloren uren inclusief reistijd verrekenen tegen € 55,- per uur per persoon. Verder kan dit de nodige consequenties hebben betreffende planning en afleveringsdatum van de vloer.

Voorwaarden met betrekking tot deze offerte

- De betaling dient binnen 14 kalenderdagen gedaan te zijn. Projecten boven een bedrag van €5.000,- kunnen in fases gefactureerd worden. Bij acceptatie van de opdracht zal 50% in rekening worden gebracht voorafgaand aan werkzaamheden, overige facturen binnen 14 dagen netto na oplevering.
- Deze offerte is 30 dagen geldig.
- Garantie 3 jaar overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Wij hebben veel zorg besteed om uw aanvraag correct te vertalen naar een passende aanbieding. Wanneer e.e.a. volgens u anders is en/of niet overeenkomt met uw wensen dan hoor ik dit graag. Mogelijk kunnen we



deze aanpassen conform uw wensen.

Wanneer u de werkzaamheden door ons uit wil laten voeren dient u de onderstaande opdrachtbevestiging getekend retour te sturen en zullen wij uw opdracht met gepaste zorg uitvoeren.

Wij vertrouwen er op u een passende aanbieding te hebben gedaan, en zien uw reactie en/of opdracht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hotse Piersma

Piersma Vloeren

NIEUWE
VLOER
BINNEN
24 UUR



Piersma Vloeren B.V.
Slotermeer 2
8502 TM Joure
Tel: 0513 – 55 22 17

Offertenummer : 20260710
Offertedatum : 14-07-2026

Opdrachtbevestiging

Betreft: Nieuwbouw Winkelgebouw de Centrale te Leeuwarden

Hiermede geven wij u de opdracht/bevestiging voor het verrichten van werkzaamheden. Eén en ander conform bovengenoemde offerte, waarbij de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van "Piersma Vloeren BV" van toepassing zijn.

Naam : Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. : Michel Hendriks
Adres : Badweg 42
Woonplaats : 8401 BL Gorredijk
Telefoon : 0513-467654
Kvk nummer :
BTW nummer :

Factuuradres

Email: _____
Naam: _____
Adres: _____
Postcode / Plaats: _____

Eventuele overige afspraken

Datum uitvoering: _____
Aantal m² / m¹: _____
Kleur: _____

Datum: _____
Handtekening opdrachtgever _____

(Onder voorbehoud van goedkeuring krediet door onze kredietverzekering)