

Van Wijnen Gorredijk B.V.
t.a.v. dhr. M. Hendriks
Badweg 42
8401 BL Gorredijk
Email: michel.hendriks@vanwijnen.nl

OFFERTE

Offertenummer: 2606076
Inzake: vloerafwerking winkelgebouw de Centrale te Leeuwarden
Offertedatum: 26-06-2026
Uw kenmerk: dhr. M. Hendriks (06-122 367 53)
Ons kenmerk: dhr. E. Weide
Oppervlakte: ca. 128 m² rolcoating
Ondergrond: Nieuwe zandcement vloeren CW20.

Geachte heer Hendriks, beste Michel,

Onder dankzegging van uw aanvraag doen wij u hierbij onderstaand geheel vrijblijvend de offerte voor de vloerafwerking toekomen.

Door Vloertechniek Hoogeveen uit te voeren werkzaamheden:

Rolcoating EP3900 als alternatief op het gevraagde;

- Het zo stofarm mogelijk (niet stofvrij) schuren van de vloer, om ervoor te zorgen dat er een gezond hechtoppervlak ontstaat voor vervolgbewerkingen.
- Het stofvrij maken van de geschuurde vloeren.
- Aanbrengen epoxy hechtlaag als grondering over bestaande vloeren.
- Na droging het licht naschuren van het geprimerde oppervlak en de ondergrond plamuren m.b.v. kunsthars waar nodig.
- Na droging het leveren en aanbrengen van een 2-laagse vloercoating EP3900/EP3910 (antislip) in een n.t.b. ca. Ral kleur, met een gemiddeld verbruik van ca. 250 gram p/m².

Rolcoatings zijn handmatig aangebrachte toplagen, daarom is het niet te voorkomen dat kleine oneffenheden, rollerbanen en/of spaanslagen in het vloeroppervlak zichtbaar blijven. De ondergrondstructuren die nu zichtbaar zijn zullen na het aanbrengen van de coating zichtbaar blijven. Bij antislipcoatings blijven de rollerbanen zichtbaar.

Wij kunnen bovenstaande werkzaamheden voor u uitvoeren voor het bedrag van:

Rolcoating EP3900/3910: ca. 128 m² x € 35,= € 4.480,=

Aluminium strippen/eindprofiel A20 (recht) leveren en aanbrengen, verrekenprijs per m¹ € 9,50.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W., 2% milieutoeslag en doen we 30 dagen gestand.

Betaling: binnen 30 dagen na factuurdatum.

Planning: Nader te bepalen, in overleg, uitgaande van 1 fase.

Op alle overeenkomsten tussen Van Wijnen en Vloertechniek Hoogeveen gelden de afspraken zoals overeengekomen in de raamovereenkomst d.d. 01-06-2026.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw gewaardeerde opdracht met belangstelling tegemoet. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer; 0528-265237 of 06-11302278.

Mocht u akkoord zijn met de offerte dan vragen wij u deze onderstaand te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Weide,
edwin@vloertechniekhoogeveen.nl
06-113 022 78
VLOERTECHNIEK HOOGEVEEN B.V.

www.vloertechniekhoogeveen.nl

Voor akkoord,

Van Wijnen Gorredijk B.V.
dhr. M. Hendriks

Algemeen:

Kunststofvloeren zijn in het werk handmatig vervaardigde vloeren waarvan de uiteindelijke functionele, technische en esthetische eigenschappen sterk afhankelijk zijn van omgevingscondities en factoren tijdens aanbrengen en uitharding. In het werk gemaakte vloeren zullen t.o.v. eventueel getoonde stalen verschillen daar het simpelweg niet mogelijk is deze uitstraling c.q. afwerkingsniveau te verkrijgen daar omstandigheden op de bouwplaats niet gelijk zijn aan de geconditioneerde ruimte waar de stalen worden gemaakt alsmede kleine proefstalen geen exacte referentie zijn voor grotere te behandelen oppervlakten.

Wij vragen u onze algemene uitvoeringsvoorwaarden kunststofvloeren 2021, welke leidend zijn, alsmede de zakelijke voorwaarden van de NOA (zie bijlage) aandachtig door te lezen zodat u goed weet wat wij van u als opdrachtgever verwachten alsmede wat u van ons kunt verwachten m.b.t. de eigenschappen en afwerkingsniveau van de aangeboden vloerafwerking. Betreft de richtlijn CBR CUR net specificatie beoordeling kunststofsgebonden gietvloeren werken wij betreft esthetische vloerafwerkingen in bedrijfsmatige ruimten zoals, showrooms, winkels, kantoren en aanverwante ruimten e.d. op basis van epoxy en polyurethaan volgens klasse C standaard esthetische eisen. Resterende vloeren in bedrijfsruimten/industriële ruimten e.d. zoals magazijnen, opslagen, werkplaatsen, productieruimten e.d. werken wij volgens klasse D beperkt esthetische eisen.

Verkorte versie: door de opdrachtgever uit te voeren / randvoorwaarden:

- Onze offerte is op basis van onze uitvoeringsvoorwaarden/checklist kunststofvloeren 2021, de zakelijke voorwaarden van de NOA en de CBR CUR net richtlijn specificatie beoordeling kunststofsgebonden gietvloeren welke wij gestand dienen te doen om een deugdelijke afwerking te maken. Resterende en aanvullende afspraken zijn als in deze offerte genoemd en/of in een opdrachtbevestiging van ons overeengekomen. Mocht er een geschil ontstaan tussen opdrachtgever en Vloertechniek Hoogeveen dan zal dit volgens het Nederlands recht worden beslist.
- Omgevingstemperaturen dienen minimaal 18 en maximaal 22° Celsius te bedragen voor, tijdens en ca. ca. 7 dagen na aanbrengen. Zo nodig dient de opdrachtgever verwarming (elektrisch, niet fossiel gestookt) vroegtijdig te regelen.
- De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 70% bedragen.
- De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het vochtpercentage van de te behandelen ondergrond maximaal 2,5% is bij cementgebonden ondergronden en 0,5% bij calcium sulfaat gebonden ondergronden (anhydriet). Schades ten gevolge van vocht vallen te allen tijde buiten de garanties ondanks vooraf door ons uitgevoerde vochtmetingen waarvan de waardes akkoord waren. Dit is louter een indicatie voor de daadwerkelijk gemeten plekken.
- De ruimtes waarin gewerkt dient te worden dienen weer/wind/glas en waterdicht te zijn.
- De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende verlichting (bovenaf) in de ruimtes.
- Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de betreffende ruimtes schoon, droog, stof, vetvrij, siliconenvrij en vrij van obstakels te worden aangeleverd.
- Tijdens de werkzaamheden zijn de te behandelen oppervlakken uitsluitend te betreden door werknemers/onderaannemers van Vloertechniek Hoogeveen BV.
- De te behandelen ruimten dienen dier en insectvrij te zijn tijdens de werkzaamheden en droging van de door ons aan te brengen vloerafwerking.
- De opdrachtgever zal indien nodig restanten tegelijm/voegmortel verwijderen (onderzijde wandtegels).
- Het rondom vrijlaten van drains/sleufgoten van specie zodat Vloertechniek Hoogeveen BV deze met epoxy troffelmortel waterdicht kunnen aanwerken (minimaal 5 cm breed en 5 cm diep).
- Het nadien afhangen van deuren en monteren van sanitair.

Bij het akkoord gaan van deze offerte heeft u kennis genomen van de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens conform de privacyverklaring inzake AVG zoals in de disclaimer op onze website en stemt u in met het feit dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie.

Bijlagen:

Algemene uitvoeringsvoorwaarden checklist kunststofvloeren Vloertechniek Hoogeveen B.V. 2021.
Algemene voorwaarden zakelijk verkeer NOA.
CBR CUR net Specificatie en beoordeling kunststofsgebonden vloeren op esthetische aspecten.