

Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. dhr. K.H.van der Velde
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

Onderwerp : Verbouw gemeentehuis Smallingerland
Referentie : TW&JB/22501185
Datum : 4 april 2025

Geachte heer van der Velde,

Hierbij ontvangt u, conform bijgaande bijlagen, de offerte voor het leveren van machinaal timmerwerk ten behoeve van bovengenoemd werk.

Voor vragen, aanvullende informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

calculatie	: T.W. van der Molen	aanvragen-smartframes@vanwijnen.nl	
verkoop & wvb	: Gert Askes	g.asks@vanwijnen.nl	tel: 06 22 94 64 10
productie	: Johan Bos	johan.bos@vanwijnen.nl	tel: 06 82 47 33 87
kwaliteit	: Albert Stienstra	a.stienstra@vanwijnen.nl	tel: 06 16 11 52 99

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Van Wijnen Smart Frames



Gert Askes
Projectleider

Aan : Van Wijnen Gorredijk B.V.
Referentie : TW/ 22501184
Datum : 4 april 2025
Blad : 2 van 3

Offerte

Binnenkozijnen € 10.495,-

Zegge: tienduizend vierhonderd vijfennegentig euro.

Optie's

- 1) Indien de binnenkozijnen voorzien moeten worden van RVS hoekbeschermers 20x20x900 - 3 stuks per deurvak geeft dit een meerprijs van € 63,00 per deurvak

BTW: Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W

Prijsvast Biko's : 38% zijn loonkosten, deze zijn vast t/m 31-12-2025 (indexering in overleg)¹
62% zijn materiaalkosten, dit zijn kwartaalprijzen. (indexering in overleg)²
Prijsvast Stel : 37% zijn loonkosten, deze zijn vast t/m 31-12-2025 (indexering in overleg)¹
63% zijn materiaalkosten, dit zijn kwartaalprijzen. (indexering in overleg)²

Let op, prijsvast is opgesplitst!

Onze offerte wordt, om u meer zekerheid te bieden, vanaf nu gesplitst in een deel met zekerheid¹ en een deel met risico² om vervolgens met elkaar ieder kwartaal te gaan sturen op het beheersen van het risico deel. Dit zodat bedrijfsbreed de risico's van de sterk fluctuerende markt worden beperkt. Daarnaast kunt u ervan uitgaan dat Smart Frames zijn uiterste best doet om de indexering op het materiaal te beperken.

Duurzaamheid: Alle hout is legaal gewonnen uit duurzaam beheerde bossen.

Claim: FSC claim in overleg – aangeven bij opdracht indien van toepassing.

Ontvangen gegevens:

- Mail aanvraag met gegevens mail 12build 25-02 KHvdV/VWSF

-

Gehanteerde voorschriften:

KVT

SKH publicatie 98-08

Certificaten:

KOMO® attestnummer 30327/16-KK

COC nummer CU-COC-819624

Betalingen:

- 25% bij start engineering (zonder bon)
- 35% bij gereedkomen productie per verdieping
- 35% bij levering gereed per verdieping
- 5% slottermijn.

Bijlagen: aanzichten binnenkozijnen 22501185 d.d. 04-04-2025 blad 1 t/m 5

Aan : Van Wijnen Gorredijk B.V.
Referentie : TW/ 22501184
Datum : 4 april 2025
Blad : 3 van 3

Binnenkozijnen

Aantal binnenkozijnen : 48 stuks
Aantal m2 : Ca 128 m2
Kozijnhout : Hardhout FSC NON KOMO GV GL 570 kg/m3
Kozijnhout MB 60 min merken : Hardhout FSC NON KOMO GV GL 770 kg/m3
Kozijnprofilering : 67x114,
Spouwlaten of stelregels : Geen spouwlaten of stelregels gerekend.
Tochtprofiel : 17 mm sponning: Deventer SV715 kleur zwart
: 25 mm sponning: Deventer S 5767 [BS] kleur zwart
: Levering tochtkaders +/- 3 weken levertijd na afroep uitvoerder.
Deuren & H&S : Exclusief VWSF
Schuifdeur : Exclusief VWSF
Laagrelief dorpels : Geen hardstenen onderdorpels gerekend
Non Komo : Binnen kozijnen vallen buiten de KVT en KOMO certificering
Hoekbeschermers : Geen hoekbeschermers gerekend
Schilderwerk : Concept 1, twee maal aplex aqua basecoat.
Verfsysteem : Anker Stuy.
Kleuren : Uitgaande van maximaal 2 kleuren uit de standaardkleurenserie.
: Binnenzijde en buitenzijde kozijn zijn in 1 kleur uitgevoerd.

Algemeen

BIM-engineering : Inclusief. Uitgangspunt is 1 sessie tekenwerk & 1 sessie aanpassingen.
Extra tekenrondes tgv wijzigingen door de opdrachtgever zijn verrekenbaar.
2D-engineering : Inclusief. Na BIM engineering volgt 2D productietekening.
Engineeringstijd : Minimaal rekening houden met 6 werkweken. (BIM & 2D)
Start productie : Start productie na akkoord 2D tekenwerk door opdrachtgever.
Productietijd : Minimaal rekening houden met 8 werkweken van akkoord 2D tot eerste levering.
Minimale levertijd : 6 (engineering) + 8 (productie) = 14 weken van start engineering tot 1^e levering.
Levering : Alle materialen en voorzieningen die niet met naam en toenaam worden omschreven zijn niet inbegrepen.
Brandwerendheid : Brandwerende kozijnen zijn niet getest en dus zonder certificaat.
Schilderwerk : Het gebruik van donkere kleuren op geveltimmerwerk wordt ontraden gezien de mogelijke toekomstige schade die hieruit kan vloeien.
: Wij adviseren om de opdrachtgever te attenderen op het inzetten van een locatie georiënteerd onderhoudsadvies.
Transport : Geleverd in volle vrachten, totaal max. 1 vracht gerekend. Levering in meer vrachten geeft een meerprijs.
Voor het lossen (hijskraan o.i.d.) dient opdrachtgever zorg te dragen.
Indien transport zelf lossend dient te worden uitgevoerd ontstaat een meerprijs.
Indien per laag of per woning uitgeleverd moet worden, ontstaat een meerprijs.
De transportbokken blijven eigendom van Van Wijnen Smart Frames B.V.
Maximale gebruikstijd van een bok op een bouwplaats betreft 1 week.
Bij schade en/of verlies/diefstal wordt € 875,- in rekening gebracht.
Opslag bouwplaats : De kozijnen dienen voldoende vrij van ondergrond te worden opgeslagen.
De kozijnen droog en geventileerd opslaan
Afhangen deuren : Deuren worden fabrieksmatig afgehangen tenzij anders aangegeven.