



DJ Hekwerk & Toegangscontrole B.V.

Zilverweg 6, 8445 PE Heerenveen

T 0513 84 49 99

F 0513 68 28 72

E info@djhekwerk.nl

W www.djhekwerk.nl

Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. Dhr. R. van Westervoort
Badweg 42
8401 BL GORREDIJK

Tel 0513-467654
Email r.westervoort@vanwijnen.nl

OFFERTE

Offertenummer	Projectdossier	Datum
OF2510034	2025090030	22-10-2025

Betreft : Hekwerk IKC St. Nicolaasga

Geachte heer Westervoort,

Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij met genoegen onze prijsopgave aan.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

In het kader van duurzaam ondernemen ontvangt u bij deze offerte geen product documentatie. Alle benodigde product informatie kunt u vinden en downloaden via de website: www.djhekwerk.nl of www.djtoegangscontrole.nl

Conform de wettelijke Grondroerders regeling verzorgen wij compleet uw Klic melding t.b.v. ligging van kabels en leidingen. U loopt dan ook geen enkel risico bij mogelijke calamiteit. (Indien er geen Klic melding wordt aangevraagd loopt u mogelijk wel risico bij calamiteit).

Bij grootschalige terreinbeveiligings projecten kunt u rekenen op goede ondersteuning d.m.v. uitgewerkte project tekeningen en project begeleiding in het veld ten tijde van voorbereiding en uitvoering.

In deze offerte zijn we uit gegaan van het volgende:

- Let op! KDV hekwerk conform NvI aangeboden i.p.v. dubbelstaafmat hekwerk

Met vriendelijke groeten,

Johan de Jong
DJ Hekwerk & Toegangscontrole B.V.

IBAN: NL03 RABO 0154483656 K.v.K. Leeuwarden 68597924 BTW nr. NL857513278B01

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden.
Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden versterkt.



Aantal	Eenh	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
48,5	M1	Spijlenhekwerk type SPCZP-125 t.b.v. KDV hekwerk	96,00	4.656,00

Dit kindveilige spijlenhekwerk bestaande uit een degelijk frame met staanders van koker 60x600 mm, h.o.h. 2.42mm, welke 80 cm diep in grond worden geheid. De hekwerk staanders worden standaard geleverd in verzinkte uitvoering voorzien van afdekkap. Dit stabiele frame wordt voorzien van een sterke spijlenvak bestaande uit horizontale boven – en onder liggers, zonder puntenkam, en verticale spijlen ø 25 mm, h.o.h. 100mm. Het geheel wordt voorzien van een poedercoating in de standaard kleur groen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). De bevestiging vind plaats middels blinde vakverbinding.

De staanders worden, waar nodig, voorzien van een zware verzinkte stalen schetsplaat of aangestort met betonmortel voor extra stabiliteit. Totale hoogte hekwerk ca. 125 cm.



2	STUK	Eindpaal t.b.v. spijlenhekwerk 125 hoog met vandalisme bestendige blinde vak paal verbinding in gecoate uitvoering.	55,00	110,00
---	------	---	-------	--------

2	STUK	Hoekpaal t.b.v. spijlenhekwerk 125 hoog met vandalisme bestendige blinde vak/paal verbinding in gecoate uitvoering.	58,00	116,00
---	------	---	-------	--------

1	STUK	Dubbele draaiport type dupo-szpc 250 x 125	1.430,00	1.430,00
---	------	--	----------	----------

Dubbele draaiport bestaande uit versterkt frame, koker 50x50 mm met spijlen vulling, voorzien van platte bovenligger, spijlen rond 26mm, h.o.h. spijlen afstand 100mm. De slotvleugel is voorzien van degelijk kindveiligheid druk /draaisluiting en slot voorzien van standaard cilinder. De vleugels worden afgehangen aan pilasters koker 100 x 100 mm, welke worden aangestort met betonmortel. Het geheel wordt standaard geleverd in verzinkte uitvoering en voorzien van een poedercoating in standaard kleur zwart RAL 9005. Breedte ca. 2.50m, hoogte ca. 1.25m.

IBAN: NL03 RABO 0154483656 K.v.K. Leeuwarden 68597924 BTW nr. NL857513278B01

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden.
Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden versterkt.



Aantal	Eenh	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
1	STUK	Kosten t.b.v. Klic melding bestaande uit de volgende werkzaamheden; - Aanvragen Klic melding t.b.v. project bij Kadaster. - Specificeren tekeningen en overige bescheiden. Afhankelijk van de beoordeling door DJ Hekwerk en Opdrachtgever van de situatie ter plekke kan het graven van proef sleuven in de te volgen hekwerklijn noodzakelijk zijn. Dit om mogelijk aanwezige kabels en leidingen op te sporen ter voorkoming van kabelschade. De kosten van deze werkzaamheden bedragen € 50,00 per sleuf. Deze kosten worden u achteraf doorberekend tot een maximum van € 225,00.	75,00	75,00
1	STUK	Vracht- en montage opstartkosten	235,00	235,00

Totaal excl	€	6.622,00
BTW 21,0%	€	1.390,62
Totaalbedrag	€	8.012,62

IBAN: NL03 RABO 0154483656 K.v.K. Leeuwarden 68597924 BTW nr. NL857513278B01

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden.
Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden versterkt.



Conditie:

Levertijd : in overleg
Geldigheidsduur : 14 dagen na dagtekening
Prijzen : exclusief 21 % BTW
Betelingsconditie : 50 % netto bij start werkzaamheden / levering materiaal
50 % netto binnen 30 dagen bij oplevering

Overig : zie algemene voorwaarden

Meer- en minderwerk : blijft verrekenbaar volgens bovenstaande meter/stuksprijzen en /of op basis van nacalculatie. Hiervoor geldt een uur tarief van € 46,50 per man/uur excl. BTW en voor elektro -installatie monteur € 59,00 per man/uur excl. BTW.

Onderbreking kosten : Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van het werk in een aaneengesloten periode. Indien op verzoek of door toedoen van opdrachtgever het werk in meerdere fases dient te worden uitgevoerd, dan geldt hiervoor per fase een vracht- en montage toeslag van € 225,00 excl. BTW.

KLIC Melding : wordt verzorgd door DJ Hekwerk.

Aandachtspunten welke door opdrachtgever in acht genomen dienen te worden:

Aanleveren van, onder en bovengronds, obstakelvrij terrein. Indien nodig dient de hekwerklijn vrij toegankelijk gemaakt te worden middels het rooien / snoeien van struiken en / of bomen.

De grond ter plaatse van de hekwerklijn dient geëgaliseerd te zijn.

Het uitzetten van de terreingrenzen, inclusief de hoek- en eindpunten, d.m.v. piketten voor aanvang montage.

Bij aanvang werkzaamheden aangeven van de juiste hekwerklijn en hekwerk hoogte.

Opnemen en herstellen van straatwerk en afvoeren vrijkomende grond.

Leveren en leggen / trekken van bekabeling en de benodigde voeding 220 volt conform bijgeleverd kabelschema. (indien van toepassing).

Bij aanvang werkzaamheden ligging bestaande kabels en leidingen aangeven.

Aangeven mogelijke gemeentelijke bepalingen m.b.t. erf afscheidingen en het eventueel aanvragen van de benodigde vergunningen.

Indien door nalatigheid van één van bovenstaande punten vertraging ontstaat in de voortgang van de werkzaamheden, zullen de hieruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van opdrachtgever komen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via T 0513-844999

Ook kunt u reageren via e-mail info@djhekwerk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en wij houden ons voor uw opdracht ten zeerste aanbevolen. U kunt deze offerte direct in opdracht geven door de offerte te ondertekenen en te retourneren. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

DJ Hekwerk & Toegangscontrole B.V.



J. de Jong

Handtekening voor akkoord:

Dhr. R. van Westervoort

IBAN: NL03 RABO 0154483656 K.v.K. Leeuwarden 68597924 BTW nr. NL857513278B01