

Wij werken met het online-systeem:



Van Wijnen Gorredijk B.V.
T.a.v. de heer Riemer van Westervoort
Postbus 22
8700 AA GORREDIJK

Haren, 24 september 2025

Ons projectnummer: HB-20255796/PO/01

Uw referentie: Email; 12-09-2025, Offerteaanvraag
Besteknummer: S220403 van 01-09-2025
Onderwerp: ***Offerte: voor het uitvoeren van metingen luchtdichtheid – thermografie - geluid Nieuwbouw IKC te St Nicolaasga.***

Geachte heer Van Westervoort,

Hierbij doen wij u een aanbieding toekomen voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden.

Prijzen zijn onderverdeeld in posities, zie hiervoor onderstaande tabel:

Pos.	Omschrijving project Nieuwbouw IKC te St Nicolaasga	bestekartikel	inzet aantal ventilatoren	Prijs
1	Metingen luchtdichtheid; (meetmethode 3) [EINDMETINGEN] gebouw geheel zie opmerking AANVULLEND pagina 2	01.02.09-92	3	€ 1.850,00
3	Thermografisch onderzoek; (detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil) gevels	01.02.09-91		€ 2.250,00
4	Geluidmetingen Ad 1, 2, 3 en 4 (één meetmoment) (zie aantallen pagina 2)	01.02.09-94		€ 2.550,00

* # Indien van toepassing, zie opmerking in de bijlage.

Nadere omschrijving van posities:

Per positie zijn de werkzaamheden nader gespecificeerd in bijgevoegde bijlage TD220103.

! Informeer ook eens naar onze berekeningen: Energieprestatie EPG - Daglichttoetreding - Koudebruggen - Thermisch comfort - Ventilatie !



Luchtlekkageonderzoek – AANVULLEND

Wanneer de grenswaarde niet wordt gehaald zal in overleg met de opdrachtgever luchtlekkageonderzoek worden uitgevoerd. Het opsporen van de luchtlekkages zal plaatsvinden door het uitvoeren van lekdetectie middels thermografie en/of artificiële rook. Geconstateerde luchtlekkages zullen in een fotorapportage worden verwerkt*.

Wij kunnen de bovengenoemde werkzaamheden verzorgen voor eenmalig € 350,00 excl. btw.

* Als alternatief kan ervoor gekozen worden om geconstateerde luchtlekkages direct te verhelpen door de opdrachtgever zelf of door de aannemer. In dat geval zullen onze extra uren worden doorberekend op regie á € 85,00/uur, met een minimum van 1 uur. Er wordt dan geen fotorapportage gemaakt van het luchtlekkageonderzoek. Wel wordt er een nieuwe luchtdichtheidsmeting uitgevoerd om het nieuwe meetresultaat vast te leggen.

Aantallen metingen geluid positie 4

Ad 1, 2, 3 en 4

De volgende geluidmetingen worden voorgesteld:

- ten behoeve van de geluidisolatie (lucht- en contactgeluid) van scheidingen tussen verblijfsruimten onderling – 7 scheidingen;
- ten behoeve van de geluidisolatie (lucht- en contactgeluid) van scheidingen tussen verblijfsruimten en verkeersruimten – steekproefsgewijs 7 scheidingen;
- ten behoeve van het installatiegeluid in verblijfsruimten – 7 vertrekken;
- ten behoeve van de nagalmtijd – 7 vertrekken;

Werkzaamheden

Lucht- en contactgeluidisolatie

- uitvoeren van geluidmetingen naar de lucht- en contactgeluidisolatie;
- aantal volgens opgaaf; locatie van de te meten scheidingen nader af te stemmen met de opdrachtgever;
- alle metingen zullen conform NEN 5077 worden uitgevoerd en uitgewerkt;

Installatiegeluid (ventilatie-installatie)

- uitvoeren van metingen naar het installatiegeluidniveau van de ventilatie-installatie (locatie nader af te stemmen met de opdrachtgever/directie; aantal volgens opgaaf);
- ten tijde van de metingen dient de installateur de installatie in de representatieve stand te zetten; vooraf dienen tevens achtergrondmetingen plaats te vinden waarbij de installatie geheel uitgeschakeld dient te zijn;
- de metingen zullen conform NEN 5077 worden uitgevoerd en uitgewerkt;

Nagalmtijd

- uitvoeren van metingen naar de nagalmtijd (aantal volgens opgaaf);
- te meten ruimten nader af te stemmen met de opdrachtgever/directie;
- de metingen zullen conform NEN 5077 worden uitgevoerd en uitgewerkt.

NB: Er is vanuit dat alle relevante bouwkundige werkzaamheden en installaties klaar zijn, afgewerkt en dat geen bouwwerkzaamheden worden verricht tijdens de metingen; het dient 'stil' te zijn in het gebouw. Tevens dient netstroom aanwezig te zijn.

Uitvoeringscondities: (zie voor uitgebreide informatie verder in de bijlage)

- Let op! Uitvoering is onder voorbehoud van gunstige atmosferische condities:
 - bij pos 1, 2 en 3; weinig wind (tot windkracht 3 Bft. of 6 m/s.)
 - bij pos 3; geen zonneschijn, regen of hevige sneeuwval
 - bij pos 3; een temperatuurverschil van minimaal 10°C tussen binnen en buiten
 - bij pos 3; dient te geschieden alvorens eventuele vliesgevels worden aangebracht
 - bij pos 3; het moment van opname ligt ter beoordeling bij de thermograaf



In onze prijzen zijn de volgende kosten opgenomen:

- Reiskosten en reistijd
- Inzet gekalibreerde instrumenten
- Het verstrekken van een uitgebreide rapportage(s) digitale (PDF) versie

Onze prijzen zijn gebaseerd op:

- dat iedere Positie afzonderlijk; doorlopend uitgevoerd kan worden

Uitsluitingen:

Mits met name genoemd zijn onze prijzen exclusief:

- 21% btw
- Prijzen zijn exclusief het bijwonen van projectbesprekingen e.d.
- Meerkosten voor werkzaamheden welke niet vermeld staan in deze offerte en/of extra reisen worden op regiebasis uitgevoerd voor het bedrag van € 85,00 per uur exclusief btw en € 125,00 p.p. per uur exclusief btw en inclusief apparatuur
- Kosten voor mogelijke huur steiger-, klim-, en beveiligingsmateriaal
- Eventuele hermetingen zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld.

Facturering:

100% bij oplevering/afronding werkzaamheden per positie. Indien de werkzaamheden door ontbrekende informatie of anderzijds niet voortgezet kunnen worden, zal er gefactureerd worden naar rato van de werkzaamheden. Voor al onze facturen geldt betaling netto binnen 15 dagen.

Uitvoering:

Nader overeen te komen. Let op! Onze metingen zijn weersafhankelijk.

Geldigheid:

De genoemde prijzen in deze opgave zijn geldig tot drie maanden na offertedatum.

Algemene voorwaarden:

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden staan vermeld op onze website: www.thermodicht.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en houden ons aanbevolen om genoemde werkzaamheden voor u te mogen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Thermodicht

Herman Bos

Akkoord opdrachtgever

.....

